

STRADE METROPOLITANE - ODL N.7

**GLOBAL SERVICE - STRADE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE REGIONALI - SEGNALETICA ORIZZONTALE
PROPOSTA - annualità 2024**

IDENTIFICATIVO LAVORO									ID
-									
codice art.	descrizione	u.m.	numero	dimensioni			quantità	prezzo un.	importo
				lunghezza ore	altezza giorni	larghezza			
Segnaletica orizzontale Ripristino									
TOS24_NP.002.004	Esecuzione di segnaletica orizzontale per la formazione di strisce di larghezza di cm 12 con l'impiego di non meno di gr 100 al metro lineare di striscia di vernice spartitraffico rifrangente mediante sovraspruzzatura di perline in vetro premiscelate nella misura di 300 gr/mq. Esecuzione di strisce continue o discontinue su superficie bitumata, di primo impianto, compreso ogni onere per l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.								
SR222	Ripristino segnaletica orizzontale dal km 22+100 al km 24+355	m	1,00	2.255,00			2.255,00 €	1,17 €	2.638,35
TOS24_NP.002.005	Esecuzione di segnaletica orizzontale per la formazione di strisce di larghezza di cm 15 con l'impiego di non meno di gr 125 al metro lineare di striscia di vernice spartitraffico rifrangente mediante sovraspruzzatura di perline in vetro premiscelate nella misura di 300 gr/mq. Esecuzione di strisce continue o discontinue su superficie bitumata, di primo impianto, compreso ogni onere per l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.								
SR222	Ripristino segnaletica orizzontale dal km 22+100 al km 24+355	m	2,00	2.255,00			4.510,00 €	1,31 €	5.908,10
	Totale								€ 8.546,45
	Ribasso d'asta 24,99%								€ 2.135,76
	Totale A								€ 6.410,69
ONERI DELLA SICUREZZA									
TOS24_NP.000.008	Cantierizzazione (Mobile) per lavori di manutenzione della SEGNALETICA ORIZZONTALE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE per la presegnalazione cantiere temporaneo stradale, coni, transenne parapetonali complete di fascia rifrangente e lanterne, accessori per la segnaletica mobile quali nastro in pvc bianco/rosso e qualsiasi altro tipo di cartello necessario per la sicurezza del cantiere e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ai sensi del D.M. 10/07/2002 e del D.Lgs.9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Nel prezzo sono compresi gli spostamenti e le modifiche per adeguamento cantieri in corso d'opera in relazione all'avanzare dei lavori e la relativa manutenzione fino al loro termine, la completa rimozione e i necessari ripristini a lavori ultimati. Per ogni giorno effettivo di lavoro.								
SR222	Ripristino segnaletica orizzontale dal km 22+100 al km 24+355	Cad/g	1,00		2,50		2,50 €	128,15 €	320,38
TOS24_NP.000.004	operaio comune (moviere) - metri lineari								
SR222	Ripristino segnaletica orizzontale dal km 22+100 al km 24+355	ore	2,00	8,00	2,50		40,00 €	29,59 €	1.183,60
TOS24_NP.000.023	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo).								
SR222	Ripristino segnaletica orizzontale dal km 22+100 al km 24+355	ore	1,00	2,00	2,50		5,00 €	15,73 €	78,65
TOS24_NP.000.024	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg.								
SR222	Ripristino segnaletica orizzontale dal km 22+100 al km 24+355	ore	1,00	2,00	2,50		5,00 €	10,40 €	52,00
	Totale B								€ 1.634,63
RIEPILOGO									
	Totale A - lordo								€ 8.546,45
	Totale A - netto						€ 6.410,69		
	Totale B - sicurezza lavori						€ 1.634,63		€ 1.634,63
	Totale Generale						€ 8.045,32		€ 10.181,08