



COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO PIU 8.2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO RAMPE DI ACCESSO CV02 E VIABILITA' MINORE VS12 SISTEMAZIONE IDRAULICA SI03 LOTTO V - Progr. 25+809,41

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

PROGETTISTA:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

ELABORATO: VIABILITA' MINORI - VS12 TABULATO MOVIMENTI TERRA CS08/CV02

RIPOSIZIONAMENTO VIABILITA' DI SERVIZIO CS08-CV02

FORMATO	SCALA	N. ELABORATO
---	varie	07
NUOVO ELABORATO GRAFICO		

EMISSIONE: 01 - 02 - 2016

CLASSIFICA PROTOCOLLO	DOCUMENTO	TAVOLA	REVISIONI	FASE
-- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- --	-- --	-- --	--

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Visto
---	---	---	---	---	---	---

TABELLA SUP TOTALI MOVIMENTATE - BONIFICA									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEZIONE	DIST. PROGR	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	DIST. PARZ	SUPERFICIE		
					PARZIALE	TOTALE	
VS12 CS08/CV02 - DA SEZIONE 01 A SEZEZIONE 18							
01	0,00	0,000	5,07	10,00	50,70	50,70	mq
02	10,00	10,140					
02	10,00	10,140	11,455	10,00	114,55	165,25	mq
03	20,00	12,770					
03	20,00	12,770	15,165	20,00	303,30	468,55	mq
04	40,00	17,560					
04	40,00	17,560	21,73	20,00	434,60	903,15	mq
05	60,00	25,900					
05	60,00	25,900	27,72	20,00	554,40	1457,55	mq
06	80,00	29,540					
06	80,00	29,540	30,905	20,00	618,10	2075,65	mq
07	100,00	32,270					
07	100,00	32,270	32,96	5,45	179,63	2255,28	mq
08	105,45	33,650					
08	105,45	33,650	33,65	2,64	TERRE ARMATE		
PICCHETTO A	108,09	33,650					
PICCHETTO A	108,09	0,000	0	6,91	CAVALCAVIA CV01		
09	115,00	0,000					
09	115,00	0,000	0	10,60	CAVALCAVIA CV01		
PICCHETTO B	125,60	0,000					
PICCHETTO B	125,60	25,320	25,32	2,64	TERRE ARMATE		
10	128,24	25,320					
10	128,24	25,320	29,285	11,76	344,39	2599,67	mq
11	140,00	33,250					
11	140,00	33,250	27,045	20,00	540,90	3140,57	mq
12	160,00	20,840					
12	160,00	20,840	19,245	20,00	384,90	3525,47	mq
13	180,00	17,650					
13	180,00	17,650	15,035	20,00	300,70	3826,17	mq
14	200,00	12,420					
14	200,00	12,420	13,48	20,00	269,60	4095,77	mq
15	220,00	14,540					
15	220,00	14,540	16,635	20,00	332,70	4428,47	mq
16	240,00	18,730					
16	240,00	18,730	20,535	20,00	410,70	4839,17	mq
17	260,00	22,340					
17	260,00	22,340	20,595	11,59	238,70	5077,87	mq
18	271,59	18,850					
TOTALE BONIFICA						5077,87	mq

TABELLA SUP TOTALI MOVIMENTATE - SCAVO

SEZIONE	DIST. PROGR	AREA	AREA MEDIA	DIST. PARZ	SUPERFICIE		
					PARZIALE	TOTALE	
VS12 CS08/CV02 - DA SEZIONE 01 A SEZEZIONE 18							
01	0,00	0,000					
02	10,00	0,000	0	10,00	0,00	0,00	mc
02	10,00	0,000					
03	20,00	0,000	0	10,00	0,00	0,00	mc
03	20,00	0,000					
04	20,00	0,000	0	20,00	0,00	0,00	mc
04	40,00	0,000					
04	40,00	0,000	0	20,00	0,00	0,00	mc
05	60,00	0,000					
05	60,00	0,000	0	20,00	0,00	0,00	mc
06	80,00	0,000					
06	80,00	0,000	0	20,00	0,00	0,00	mc
07	100,00	0,000					
07	100,00	0,000	0	20,00	0,00	0,00	mc
08	105,45	0,000					
08	105,45	0,000	0	5,45	0,00	0,00	mc
08	105,45	0,000					
PICCHETTO A	108,09	0,000	0	2,64	TERRE ARMATE		
PICCHETTO A	108,09	0,000					
09	115,00	0,000	0	6,91	CAVALCAVIA CV01		
09	115,00	0,000					
PICCHETTO B	125,60	0,000	0	10,60	CAVALCAVIA CV01		
PICCHETTO B	125,60	0,000					
10	128,24	0,000	0	2,64	TERRE ARMATE		
10	128,24	0,000					
10	128,24	0,000	0	11,76	0,00	0,00	mc
11	140,00	0,000					
11	140,00	0,000	0	20,00	0,00	0,00	mc
12	160,00	0,000					
12	160,00	0,000	0	20,00	0,00	0,00	mc
13	180,00	0,000					
13	180,00	0,000	0	20,00	0,00	0,00	mc
14	200,00	0,000					
14	200,00	0,000	0	20,00	0,00	0,00	mc
15	220,00	0,000					
15	220,00	0,000	0	20,00	0,00	0,00	mc
16	240,00	0,000					
16	240,00	0,000	0	20,00	0,00	0,00	mc
17	260,00	0,000					
17	260,00	0,000	0	11,59	0,00	0,00	mc
18	271,59	0,000					
TOTALE SCAVO						0,00	mc

TABELLA SUP TOTALI MOVIMENTATE - RILEVATO									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEZIONE	DIST. PROGR	AREA	AREA MEDIA	DIST. PARZ	SUPERFICIE		
					PARZIALE	TOTALE	
VS12 CS08/CV02 - DA SEZIONE 01 A SEZEZIONE 18							
01	0,00	0,000	3,215	10,00	32,15	32,15	mc
02	10,00	6,430					
02	10,00	6,430	11,7	10,00	117,00	149,15	mc
03	20,00	16,970					
03	20,00	16,970	26,9	20,00	538,00	687,15	mc
04	40,00	36,830					
04	40,00	36,830	52,455	20,00	1049,10	1736,25	mc
05	60,00	68,080					
05	60,00	68,080	84,635	20,00	1692,70	3428,95	mc
06	80,00	101,190					
06	80,00	101,190	116,055	20,00	2321,10	5750,05	mc
07	100,00	130,920					
07	100,00	130,920	112,45	5,45	612,85	6362,90	mc
08	105,45	93,980					
PICCHETTO A	105,45	0,000	0	2,64	TERRE ARMATE		
	108,09	0,000					
PICCHETTO A	108,09	0,000	0	6,91	CAVALCAVIA CV01		
	09	115,00					
PICCHETTO B	115,00	0,000	0	10,60	CAVALCAVIA CV01		
	125,60	0,000					
PICCHETTO B	125,60	0,000	0	2,64	TERRE ARMATE		
	128,24	0,000					
10	128,24	62,570	97,31	11,76	1144,37	7507,27	mc
11	140,00	132,050					
11	140,00	132,050	118,05	20,00	2361,00	9868,27	mc
12	160,00	104,050					
12	160,00	104,050	91,995	20,00	1839,90	11708,17	mc
13	180,00	79,940					
13	180,00	79,940	65,69	20,00	1313,80	13021,97	mc
14	200,00	51,440					
14	200,00	51,440	47,495	20,00	949,90	13971,87	mc
15	220,00	43,550					
15	220,00	43,550	35,075	20,00	701,50	14673,37	mc
16	240,00	26,600					
16	240,00	26,600	23,575	20,00	471,50	15144,87	mc
17	260,00	20,550					
17	260,00	20,550	20,73	11,59	240,26	15385,13	mc
18	271,59	20,910					
TOTALE RILEVATO						15385,13	mc

TABELLA SUP TOTALI MOVIMENTATE - RIVESTIMENTO VEGETALE

TOTALE RIVESTIMENTO VEGETALE	4208,35	mq
-------------------------------------	----------------	-----------

TABELLA SUP TOTALI MOVIMENTATE - CASSONETTO									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE CASSONETTO	1244,00	mq
-------------------	---------	----