



COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA
VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"
TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO
PIU 8.2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO
RAMPE DI ACCESSO CV02 E VIABILITA'
MINORE VS12
SISTEMAZIONE IDRAULICA SI03
LOTTO V - Progr. 25+809,41

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

PROGETTISTA:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

ELABORATO: SISTEMAZ. IDRAULICHE SI03
TABULATO MOVIMENTI TERRA CS08/SI03

SPOSTAMENTO ARGINE CASSA DI ESPANSIONE

FORMATO	SCALA	N. ELABORATO
---	varie	13
NUOVO ELABORATO GRAFICO		

EMISSIONE: 01 - 02 - 2016

CLASSIFICA PROTOCOLLO	DOCUMENTO	TAVOLA	REVISIONI	FASE
-- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- -- --	-- --	-- --	--

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Visto
---	---	---	---	---	---	---

Il presente documento, elaborato dal Commissario Regionale SRT 429, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.

TABELLA SUP TOTALI MOVIMENTATE - BONIFICA

SEZIONE	DIST. PROGR	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	DIST. PARZ	SUPERFICIE		
					PARZIALE	TOTALE	
SI03 - DA SEZIONE 01 A SEZIONE 12							
01	0,00	0,000	7,45	40,00	298,00	298,00	mq
02	40,00	14,900					
02	40,00	14,900	15,735	40,00	629,40	927,40	mq
03	80,00	16,570					
03	80,00	16,570	16,41	32,88	539,56	1466,96	mq
04	112,88	16,250					
04	112,88	16,250	16,02	3,30	52,87	1519,83	mq
05	116,18	15,790					
05	116,18	15,790	15,605	34,96	545,55	2065,38	mq
06	151,14	15,420					
06	151,14	15,420	15,495	20,63	319,66	2385,04	mq
07	171,77	15,570					
07	171,77	15,570	15,73	21,94	345,12	2730,16	mq
08	193,71	15,890					
08	193,71	15,890	15,74	27,56	433,79	3163,95	mq
09	221,27	15,590					
09	221,27	15,590	14,03	57,12	801,39	3965,34	mq
10	278,39	12,470					
10	278,39	12,470	9,375	30,41	285,09	4250,44	mq
11	308,80	6,280					
11	308,80	6,280	3,14	10,28	32,28	4282,72	mq
12	319,08	0,000					
TOTALE BONIFICA						4282,72	mq

TABELLA SUP TOTALI MOVIMENTATE - RILEVATO

SEZIONE	DIST. PROGR	AREA	AREA MEDIA	DIST. PARZ	SUPERFICIE		
					PARZIALE	TOTALE	
SI03 - DA SEZIONE 01 A SEZIONE 12							
01	0,00	0,000	14,405	40,00	576,20	576,20	mc
02	40,00	28,810					
02	40,00	28,810	31,395	40,00	1255,80	1832,00	mc
03	80,00	33,980					
03	80,00	33,980	32,885	32,88	1081,26	2913,26	mc
04	112,88	31,790					
04	112,88	31,790	30,855	3,30	101,82	3015,08	mc
05	116,18	29,920					
05	116,18	29,920	28,785	34,96	1006,32	4021,40	mc
06	151,14	27,650					
06	151,14	27,650	27,635	20,63	570,11	4591,51	mc
07	171,77	27,620					
07	171,77	27,620	28,93	21,94	634,72	5226,24	mc
08	193,71	30,240					
08	193,71	30,240	29,625	27,56	816,47	6042,70	mc
09	221,27	29,010					
09	221,27	29,010	25,195	57,12	1439,14	7481,84	mc
10	278,39	21,380					
10	278,39	21,380	12,015	30,41	365,38	7847,22	mc
11	308,80	2,650					
11	308,80	2,650	1,325	10,28	13,62	7860,84	mc
12	319,08	0,000					
TOTALE RILEVATO						7860,84	mc