



COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA
VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"
TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO
PIU 8.1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO
RAMPE DI ACCESSO CV01 - CV03 E
VIABILITA MINORI VS11 - VS13
LOTTO V - Progr. 25+034,90 - 26+204,63

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

PROGETTISTA:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

ELABORATO: VIABILITA' MINORI - VS11
TABULATO MOVIMENTI TERRA CS08/CV01

RIPOSIZIONAMENTO VIABILITA' DI SERVIZIO CS08-CV02

FORMATO	SCALA	N. ELABORATO
---	varie	07
NUOVO ELABORATO GRAFICO		

EMISSIONE: 01 - 02 - 2016

CLASSIFICA PROTOCOLLO								DOCUMENTO				TAVOLA	REVISIONI		FASE
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Visto
---	---	---	---	---	---	---

Il presente documento, elaborato dal Commissario Regionale SRT 429, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.

TABELLA SUP TOTALI MOVIMENTATE - BONIFICA									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEZIONE	DIST. PROGR	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	DIST. PARZ	SUPERFICIE		
					PARZIALE	TOTALE	
VS11 CS08/CV01 - DA SEZIONE 01 A SEZEZIONE 25							
01	0,00	0,000					
02	10,00	6,640	3,32	10,00	33,20	33,20	mq
02	10,00	6,640					
03	25,00	7,350	6,995	15,00	104,93	138,13	mq
03	25,00	7,350					
04	40,00	9,700	8,525	15,00	127,88	266,00	mq
04	40,00	9,700					
05	60,00	15,380	12,54	20,00	250,80	516,80	mq
05	60,00	15,380					
06	80,00	17,080	16,23	20,00	324,60	841,40	mq
06	80,00	17,080					
07	95,00	22,260	19,67	15,00	295,05	1136,45	mq
07	95,00	22,260					
08	110,00	30,380	26,32	15,00	394,80	1531,25	mq
08	110,00	30,380					
09	115,00	30,550	30,465	5,00	152,33	1683,58	mq
09	115,00	30,550					
10	120,00	31,110	30,83	5,00	154,15	1837,73	mq
10	120,00	31,110					
11	125,00	31,530	31,32	5,00	156,60	1994,33	mq
11	125,00	31,530					
12	130,00	32,840	32,185	5,00	160,93	2155,25	mq
12	130,00	32,840					
PICCHETTO A	133,10	32,840	32,84	3,10		TERRE ARMATE	
PICCHETTO A	133,10	0,000					
13	140,00	0,000	0	6,90		CAVALCAVIA CV01	
13	140,00	0,000					
PICCHETTO B	149,20	0,000	0	9,20		CAVALCAVIA CV01	
PICCHETTO B	149,20	31,790					
14	152,30	31,790	31,79	3,10		TERRE ARMATE	
14	152,30	31,790					
15	160,00	28,760	30,275	7,70	233,12	2388,37	mq
15	160,00	28,760					
16	165,00	27,430	28,095	5,00	140,48	2528,84	mq
16	165,00	27,430					
17	170,00	26,890	27,16	5,00	135,80	2664,64	mq
17	170,00	26,890					
18	185,00	22,760	24,825	15,00	372,38	3037,02	mq
18	185,00	22,760					
19	200,00	18,000	20,38	15,00	305,70	3342,72	mq
19	200,00	18,000					
20	225,00	11,460	14,73	25,00	368,25	3710,97	mq
20	225,00	11,460					
21	250,00	7,900	9,68	25,00	242,00	3952,97	mq
21	250,00	7,900					
22	275,00	10,900	9,4	25,00	235,00	4187,97	mq
22	275,00	10,900					
23	280,00	10,900	10,9	5,00	54,50	4242,47	mq
23	280,00	10,900					
24	285,00	11,040	10,97	5,00	54,85	4297,32	mq
24	285,00	11,040					
25	296,90	5,000	8,02	11,90	95,44	4392,76	mq
TOTALE BONIFICA						4392,76	mq

TABELLA SUP TOTALI MOVIMENTATE - SCAVO

SEZIONE	DIST. PROGR	AREA	AREA MEDIA	DIST. PARZ	SUPERFICIE		
					PARZIALE	TOTALE	
VS11 CS08/CV01 - DA SEZIONE 01 A SEZEZIONE 25							
01	0,00	0,000					
02	10,00	0,000	0	10,00	0,00	0,00	mc
02	10,00	0,000					
03	25,00	0,000	0	15,00	0,00	0,00	mc
03	25,00	0,000					
04	40,00	1,180	0,59	15,00	8,85	8,85	mc
04	40,00	1,180					
05	60,00	0,260	0,72	20,00	14,40	23,25	mc
05	60,00	0,260					
06	80,00	6,130	3,195	20,00	63,90	87,15	mc
06	80,00	6,130					
07	95,00	5,380	5,755	15,00	86,33	173,48	mc
07	95,00	5,380					
08	110,00	0,000	2,69	15,00	40,35	213,83	mc
08	110,00	0,000					
09	115,00	0,000	0	5,00	0,00	213,83	mc
09	115,00	0,000					
10	120,00	0,000	0	5,00	0,00	213,83	mc
10	120,00	0,000					
11	125,00	0,000	0	5,00	0,00	213,83	mc
11	125,00	0,000					
12	130,00	0,000	0	5,00	0,00	213,83	mc
12	130,00	0,000					
PICCHETTO A	133,10	0,000	0	3,10	TERRE ARMATE		
PICCHETTO A	133,10	0,000					
13	140,00	0,000	0	6,90	CAVALCAVIA CV01		
13	140,00	0,000					
PICCHETTO B	149,20	0,000	0	9,20	CAVALCAVIA CV01		
PICCHETTO B	149,20	0,000					
14	152,30	0,000	0	3,10	TERRE ARMATE		
14	152,30	2,720					
15	160,00	0,000	1,36	7,70	10,47	224,30	mc
15	160,00	0,000					
16	165,00	0,000	0	5,00	0,00	224,30	mc
16	165,00	0,000					
17	170,00	0,000	0	5,00	0,00	224,30	mc
17	170,00	0,000					
18	185,00	0,420	0,21	15,00	3,15	227,45	mc
18	185,00	0,420					
19	200,00	0,420	0,42	15,00	6,30	233,75	mc
19	200,00	0,420					
20	225,00	0,000	0,21	25,00	5,25	239,00	mc
20	225,00	0,000					
21	250,00	1,100	0,55	25,00	13,75	252,75	mc
21	250,00	1,100					
22	275,00	0,000	0,55	25,00	13,75	266,50	mc
22	275,00	0,000					
23	280,00	0,000	0	5,00	0,00	266,50	mc
23	280,00	0,000					
24	285,00	0,000	0	5,00	0,00	266,50	mc
24	285,00	0,000					
25	296,90	0,000	0	11,90	0,00	266,50	mc
25	296,90	0,000					
TOTALE SCAVO						266,50	mc

TABELLA SUP TOTALI MOVIMENTATE - RILEVATO									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEZIONE	DIST. PROGR	AREA	AREA MEDIA	DIST. PARZ	SUPERFICIE		
					PARZIALE	TOTALE	
VS11 CS08/CV01 - DA SEZIONE 01 A SEZEZIONE 25							
01	0,00	0,000	0	10,00	0,00	0,00	mc
02	10,00	0,000					
02	10,00	0,000	0,29	15,00	4,35	4,35	mc
03	25,00	0,580					
03	25,00	0,580	0,565	15,00	8,48	12,83	mc
04	40,00	0,550					
04	40,00	0,550	2,305	20,00	46,10	58,93	mc
05	60,00	4,060					
05	60,00	4,060	12,795	20,00	255,90	314,83	mc
06	80,00	21,530					
06	80,00	21,530	29,21	15,00	438,15	752,98	mc
07	95,00	36,890					
07	95,00	36,890	53,84	15,00	807,60	1560,58	mc
08	110,00	70,790					
08	110,00	70,790	91,565	5,00	457,83	2018,40	mc
09	115,00	112,340					
09	115,00	112,340	115,28	5,00	576,40	2594,80	mc
10	120,00	118,220					
10	120,00	118,220	120,61	5,00	603,05	3197,85	mc
11	125,00	123,000					
11	125,00	123,000	108,95	5,00	544,75	3742,60	mc
12	130,00	94,900					
12	130,00	0,000	0	3,10	TERRE ARMATE		
PICCHETTO A	133,10	0,000					
PICCHETTO A	133,10	0,000	0	6,90	CAVALCAVIA CV01		
13	140,00	0,000					
13	140,00	0,000	0	9,20	CAVALCAVIA CV01		
PICCHETTO B	149,20	0,000					
PICCHETTO B	149,20	0,000	0	3,10	TERRE ARMATE		
14	152,30	0,000					
14	152,30	98,980	98,36	7,70	757,37	4499,97	mc
15	160,00	97,740					
15	160,00	97,740	94,95	5,00	474,75	4974,72	mc
16	165,00	92,160					
16	165,00	92,160	83,175	5,00	415,88	5390,60	mc
17	170,00	74,190					
17	170,00	74,190	59,66	15,00	894,90	6285,50	mc
18	185,00	45,130					
18	185,00	45,130	37,045	15,00	555,68	6841,17	mc
19	200,00	28,960					
19	200,00	28,960	20,015	25,00	500,38	7341,55	mc
20	225,00	11,070					
20	225,00	11,070	6,155	25,00	153,88	7495,42	mc
21	250,00	1,240					
21	250,00	1,240	0,62	25,00	15,50	7510,92	mc
22	275,00	0,000					
22	275,00	0,000	0,455	5,00	2,28	7513,20	mc
23	280,00	0,910					
23	280,00	0,910	1,5	5,00	7,50	7520,70	mc
24	285,00	2,090					
24	285,00	2,090	1,045	11,90	12,44	7533,13	mc
25	296,90	0,000					
TOTALE RILEVATO						7533,13	mc

TABELLA SUP TOTALI MOVIMENTATE - RIVESTIMENTO VEGETALE

SEZIONE	DIST. PROGR	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	DIST. PARZ	SUPERFICIE		
					PARZIALE	TOTALE	
VS11 CS08/CV01 - DA SEZIONE 01 A SEZEZIONE 25							
01	0,00	0,000	0,95	10,00	9,50	9,50	mq
02	10,00	1,900					
02	10,00	1,900	2,9	15,00	43,50	53,00	mq
03	25,00	3,900					
03	25,00	3,900	5,66	15,00	84,90	137,90	mq
04	40,00	7,420					
04	40,00	7,420	10,185	20,00	203,70	341,60	mq
05	60,00	12,950					
05	60,00	12,950	15,8	20,00	316,00	657,60	mq
06	80,00	18,650					
06	80,00	18,650	22,19	15,00	332,85	990,45	mq
07	95,00	25,730					
07	95,00	25,730	27,315	15,00	409,73	1400,18	mq
08	110,00	28,900					
08	110,00	28,900	29,295	5,00	146,48	1546,65	mq
09	115,00	29,690					
09	115,00	29,690	30,03	5,00	150,15	1696,80	mq
10	120,00	30,370					
10	120,00	30,370	30,615	5,00	153,08	1849,88	mq
11	125,00	30,860					
11	125,00	30,860	31,06	5,00	155,30	2005,18	mq
12	130,00	31,260					
PICCHETTO A	12	130,00	0	3,10	TERRE ARMATE		
		133,10					
PICCHETTO A	133,10	0,000	0	6,90	CAVALCAVIA CV01		
	13	140,00					
PICCHETTO B	13	140,00	0	9,20	CAVALCAVIA CV01		
		149,20					
PICCHETTO B	149,20	0,000	0	3,10	TERRE ARMATE		
	14	152,30					
14	152,30	33,030	30,46	7,70	234,54	2239,72	mq
15	160,00	27,890					
15	160,00	27,890	27,12	5,00	135,60	2375,32	mq
16	165,00	26,350					
16	165,00	26,350	25,855	5,00	129,28	2504,59	mq
17	170,00	25,360					
17	170,00	25,360	23,815	15,00	357,23	2861,82	mq
18	185,00	22,270					
18	185,00	22,270	20,935	15,00	314,03	3175,84	mq
19	200,00	19,600					
19	200,00	19,600	16,35	25,00	408,75	3584,59	mq
20	225,00	13,100					
20	225,00	13,100	8,18	25,00	204,50	3789,09	mq
21	250,00	3,260					
21	250,00	3,260	4,58	25,00	114,50	3903,59	mq
22	275,00	5,900					
22	275,00	5,900	5,925	5,00	29,63	3933,22	mq
23	280,00	5,950					
23	280,00	5,950	6	5,00	30,00	3963,22	mq
24	285,00	6,050					
24	285,00	6,050	3,025	11,90	36,00	3999,21	mq
25	296,90	0,000					
TOTALE RIVESTIMENTO VEGETALE						3999,21	mq

TABELLA SUP TOTALI MOVIMENTATE - CASSONETTO									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEZIONE	DIST. PROGR	LUNGHEZZA	LUNGHEZZA MEDIA	DIST. PARZ	SUPERFICIE		
					PARZIALE	TOTALE	
VS11 CS08/CV01 - DA SEZIONE 01 A SEZEZIONE 25							
01	0,00	5,000	5	10,00	50,00	50,00	mq
02	10,00	5,000					
02	10,00	5,000	5	15,00	75,00	125,00	mq
03	25,00	5,000					
03	25,00	5,000	5	15,00	75,00	200,00	mq
04	40,00	5,000					
04	40,00	5,000	5	20,00	100,00	300,00	mq
05	60,00	5,000					
05	60,00	5,000	5	20,00	100,00	400,00	mq
06	80,00	5,000					
06	80,00	5,000	5	15,00	75,00	475,00	mq
07	95,00	5,000					
07	95,00	5,000	5	15,00	75,00	550,00	mq
08	110,00	5,000					
08	110,00	5,000	5	5,00	25,00	575,00	mq
09	115,00	5,000					
09	115,00	5,000	5	5,00	25,00	600,00	mq
10	120,00	5,000					
10	120,00	5,000	5	5,00	25,00	625,00	mq
11	125,00	5,000					
11	125,00	5,000	5	5,00	25,00	650,00	mq
12	130,00	5,000					
PICCHETTO A	130,00	5,000	5	3,10	TERRE ARMATE		
	133,10	5,000					
PICCHETTO A	133,10	5,000	5	6,90	CAVALCAVIA CV01		
	140,00	5,000					
13	140,00	5,000	5	9,20	CAVALCAVIA CV01		
	PICCHETTO B	149,20					
PICCHETTO B	149,20	5,000	5	3,10	TERRE ARMATE		
	14	152,30					
14	152,30	5,000	5	7,70	38,50	688,50	mq
15	160,00	5,000					
15	160,00	5,000	5	5,00	25,00	713,50	mq
16	165,00	5,000					
16	165,00	5,000	5	5,00	25,00	738,50	mq
17	170,00	5,000					
17	170,00	5,000	5	15,00	75,00	813,50	mq
18	185,00	5,000					
18	185,00	5,000	5	15,00	75,00	888,50	mq
19	200,00	5,000					
19	200,00	5,000	5	25,00	125,00	1013,50	mq
20	225,00	5,000					
20	225,00	5,000	5	25,00	125,00	1138,50	mq
21	250,00	5,000					
21	250,00	5,000	5	25,00	125,00	1263,50	mq
22	275,00	5,000					
22	275,00	5,000	5	5,00	25,00	1288,50	mq
23	280,00	5,000					
23	280,00	5,000	5	5,00	25,00	1313,50	mq
24	285,00	5,000					
24	285,00	5,000	5	11,90	59,50	1373,00	mq
25	296,90	5,000					
TOTALE CASSONETTO						1373,00	mq