

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
001	----- ( Euro zero )		
01.01	Pulitura dell'apparato decorativo in materiale lapideo e non, presente sulle pareti interne del Cortile di Michelozzo, costituito da lapidi, cornici, busti, statue, capitelli, portali, ecc., compreso anche pulitura della vasca attribuita a Niccolò Pericoli detto Tribolo. Il tutto mediante spolveratura, tamponatura con spugna naturale e ovatta di cotone imbevuta con soluzione satura di acqua demineralizzata e ammonio bicarbonato, rimozione di incrostazioni superficiali con ausilio di piccoli utensili, esecuzione piccole stuccature e riadesione di frammenti in fase di distacco. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a perfetta regola d'arte. A corpo per tutto quanto presente sulle quattro pareti e per la vasca.	a corpo	18.400,00
	----- ( Euro diciottomilaquattrocentovirgolazerozero )		
01.02	Pulitura del complesso marmoreo "Orfeo che incanta Cerbero col suo canto", Sec. XVI, Baccio Bandinelli, costituito da scultura e basamento, presente all'interno del Cortile di Michelozzo, mediante spolveratura, tamponatura con spugna naturale e ovatta di cotone imbevuta con soluzione satura di acqua demineralizzata e ammonio bicarbonato, rimozione di incrostazioni superficiali con ausilio di piccoli utensili, esecuzione piccole stuccature e riadesione di frammenti in fase di distacco. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a perfetta regola d'arte.	a corpo	4.350,00
	----- ( Euro quattromilatrecentocinquantavirgolazerozero )		
002	----- ( Euro zero )		
02.01	Nolo di ponteggio mobile per interni di altezza fino a 4 m in acciaio zincato e con base rettangolare smontabile, ad elementi prefabbricati sovrapponibili ad innesto rapido con ruote e stabilizzatori completo di piano di lavoro e fermapiede, a norme antinfortunistiche, compreso trasporto; minimo 5 giorni, al giorno	cad	6,12
	----- ( Euro seivirgoladodici )		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
02.02	<p>Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per quantitativo fino a 60 pannelli, costituita da elementi in rete d'acciaio a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe orizzontali di stabilizzazione saldata 2 montanti in tubolare d'acciaio, il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono collegati fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo assemblata in cantiere compreso trasporti da e per magazzino impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione per periodo minimo di 7 giorni; al giorno</p> <p>----- ml</p> <p>( Euro unovirgolatrentaquattro )</p>	ml	1,34
02.03	<p>Recinzione modulare metallica in pannelli di 3,4x2,1 m circa, per quantitativo fino a 60 pannelli, costituita da elementi in rete d'acciaio a maglia rettangolare con fili minimo diametro 4 mm con pieghe orizzontali di stabilizzazione saldata 2 montanti in tubolare d'acciaio, il tutto zincato a caldo dopo saldatura, inseriti in plinti preforati e prefabbricati in c.a. (compresi nel prezzo), i pannelli sono collegati fra loro da morsetti o cerniere anti monomissione, data a nolo assemblata in cantiere compreso trasporti da e per magazzino impresa, montaggi e smontaggi, manutenzione; oltre i primi 7 giorni, al giorno</p> <p>----- ml</p> <p>( Euro zerovirgolatredici )</p>	ml	0,13
02.04	<p>VALIGETTA ERMETICA da cantiere, completa di medicinali e prodotti ai sensi degli allegati 1 (aziende dei gruppi A e B, oltre 2 persone) e 2 (aziende del gruppo C, fino a 2 persone) del D.M. 388 del 15 luglio 2003 (in G.U. n.27 del 03/02/2004) del Ministero della Salute: "Regolamento... in attuazione dell'articolo 15, comma 3 del d. legs. 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni ed integrazioni", art.1 (comma 1 e 2) e art.2: oltre 2 persone, in polipropilene antiurto e supporto per attacco a parete, dim. 40x28x13 cm ca., contenuto base</p> <p>----- mese</p> <p>( Euro diecivirgoladieci )</p>	mese	10,10
02.05	<p>Cartellonistica di cantiere del tipo riportante indicazioni, associate e non associate, di avvertimento divieto e prescrizione, conformi al D.Lgs. 493/96, in lamiera di alluminio 5/10 con</p>		

**ELENCO PREZZI UNITARI**

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	pellicola adesiva rifrangente. In opera per l'intera durata dei lavori. ----- cad		50,00
	( Euro cinquantavirgolazerozero )		
02.06	Estintore portatile con carica a polvere da 6 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a parete, dato a nolo in cantiere, per i primi 30 gg. o frazione, compreso trasporti, posizionamenti, cartelli di indicazione, controlli periodici di legge e smontaggi ----- cad		5,79
	( Euro cinquevirgolasettantanove )		
02.07	Estintore portatile con carica a polvere da 6 kg, omologato D.M.I. 20/12/1982 per classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a parete, dato a nolo in cantiere, per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione, compreso controlli periodici di legge ----- cad		2,66
	( Euro duevirgolasessantasei )		