

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ARTICOLO		INDICAZIONE DELLAVORI E DELLE PROVAZIOTE	OLIABITITAL	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
	2.1.1	CAPO II - OPERE COMPIUTE Nei prezzi di seguito riportati si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera occorrenti, la lavorazione dei materiali ed il loro impiego, le spese e le indennita' di passaggio attraverso proprieta' private e di FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE SCAVI STRADALI			
1	2.1.1.21	Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza (escluso trasporto) compresa la roccia tenera, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua, per l'apertura della sede stradale, per l'approfondimento dello scavo oltre lo scotico			
		1500 Totale mc	1,500.0000 1,500.0000	2.36	3,540.00
	2.1.3	CAPO II - OPERE COMPIUTE Nei prezzi di seguito riportati si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera occorrenti, la lavorazione dei materiali ed il loro impiego, le spese e le indennita' di passaggio attraverso proprieta' private e di FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE RILEVATI STRADALI			
2	2.1.3.2	Forniture di terre di Recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale per la formazione di rilevato stradale, approvate dalla D.L., escluse comunque quelle appartenenti ai gruppi - A2,6 - A5 -	1 500 0000		
		1500 Totale mc	1,500.0000 1,500.0000	12.56	18,840.00
3	2.1.3.10	Preparazione del piano di posa dei rilevati, mediante compattamento, compreso gli oneri per l' umidificazione od essiccamento delle terre e la sperimentazione in vera grandezza (campo prova) se ritenuta necessaria dalla D.L., il tutto rispondente a q			·
		300 Totale mg	300.0000 300.0000	0.56	168.00
	2.2	CAPO II - OPERE COMPIUTE Nei prezzi di seguito riportati si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera occorrenti, la lavorazione dei materiali ed il loro impiego, le spese e le indennita' di passaggio attraverso proprieta' private e di TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI	300.0000	0.30	100.00
4	2.2.1	Trasporto, scarico (fino a 20 km dal cantiere) ed Accantonamento in luogo idoneo preventivamente autorizzato dall'autorità amministrativa competente, o su indicazione della DL sistemazione a rifiuto in Discariche Autorizzate di materiali terrosi sci			
		1500	1,500.0000		
		Totale mc	1,500.0000	3.71	5,565.00
5	2.2.50	Sovrapprezzo per Oneri di smaltimento a discarica autorizzata di materiali terrosi o simili, certificato da forrmulario attestante lo smaltimento			
		1500 Totale mc	1,500.0000 1,500.0000	3.00	4,500.00
	2.10.5	CAPO II - OPERE COMPIUTE Nei prezzi di seguito riportati si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera occorrenti, la lavorazione dei materiali ed il loro impiego, le spese e le indennita' di passaggio attraverso proprieta' private e di SOVRASTRUTTURA STRADALE MANTI BITUMINOSI	1,300.0000	3.00	1,500.00
6	2.10.5.35	Formazione dello strato di collegamento (BINDER) di tipo tradizionale (di spessore variabile) in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale, confezionato in adeguati impianti e corredato di idonea certificazione secondo quanto indicato nel Capitol			
		80 Totale t	80.00 80.00	72.41	5,792.80
7	2.10.5.90	Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso, asportazione del materiale in modo da ottenere un piano uniforme compreso il carico su autocarro, la movimentazione nell'ambito del cantiere e spazzatura con macchina pulitrice idonea. esclus	55.00	7-111	5,7,52.60
		400 Totale mg/cm	400.0000 400.0000	0.54	216.00
		Totale mg/cm	700.0000	0.34	210.00
		A RIPORTARE			38,621.80



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

	ARTICOLO					
N.	CODICE	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
	002102	RIPORTO			38,621.80	
		Oneri speciali			30,021.00	
	3.2.1	CAPO III - COSTI SICUREZZA Prezzi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.				
		A - APPRESTAMENTI				
		comprendono tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere.				
		CANTIERIZZAZIONE				
8	3.2.1.20	Cantierizzazione (Fissa) per lavori di piccole dimensioni IN CARREGGIATA per i primi 5 gg. o frazione				
		1	1.0000			
		Totale 5 giorni	1.0000	286.09	286.09	
9	3.2.1.21	Cantierizzazione (Fissa) per lavori di piccole dimensioni IN CARREGGIATA per ogni giorno successivo ai primi 5 gg. compreso: fornitura e installazione di recinzioni in rete plastificata e/o in				
		30	30.0000			
		Totale giorno	30.0000	34.35	1,030.50	
		Totale Oneri speciali Euro			1,316.59	
		Importo Lavori Euro			39,938.39	



IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
IMPORTO LAVORI Euro		39,938.39
Oneri generici Euro	0.00	
Oneri speciali Euro	1,316.59	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	38,621.80	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro		
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro		39,938.39