



DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'
Manutenzione Zona 3

P. 675– Lavori di Manutenzione Straordinaria lungo la SR 429 “di Val d’Elsa” nel tratto di strada compreso tra le località Malacoda e Petrazzi – dal 57+500 al km 59+000 – nel Comune di Castelfiorentino e in zona Granaiole dal km 66+800 al km 67+300 - nel Comune di Empoli

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 49.516,13
(Importo netto lavori € 39.997,20)

ELENCO PREZZI

TAV n° 05

Firenze 22/07/2016

IL PROGETTISTA
Geom. Lucia Sabatini

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1	CAPO 1 - PREZZI ELEMENTARI Tutte le tariffe qui di seguito riportate, sono comprensive delle quote spese generali e utili dell'impresa; le tariffe stesse saranno soggette al ribasso d'asta. Tutti i materiali e le attrezzature dovranno avere certificazione CE in applicazione della direttiva 89/106/CE, recepita con D.P.R. 21 aprile 1993, n.246.			
1.1	MANO D'OPERA I compensi relativi alla mano d'opera per lavori in economia sono comprensivi di prestazioni e consumo attrezzi a mano e spese accessorie dei cantieri per lavoro notturno, nonché di ogni altro onere, ivi comprese le spese di sorveglianza.			
1.1.1	MANO D'OPERA EDILIZIA			
1.1.1.1	Operaio Comune edilizia	ora		28,94
	(Euro ventotto/94)			
1.1.1.2	Operaio Qualificato edilizia	ora		31,94
	(Euro trentuno/94)			
1.1.1.3	Operaio Specializzato edilizia	ora		34,33
	(Euro trentaquattro/33)			
1.3	NOLEGGI Le tariffe sottoindicate si intendono sempre riferite a macchine funzionanti in opera sul cantiere di lavoro e comprendono le spese del combustibile, l'energia elettrica, il lubrificante, gli accessori e tutto quanto necessario per l'esercizio e la manutenzione delle macchine, escluso solo il conducente; in esse rientrano altresì le quote di ammortamento, manutenzione e inoperosità.			
1.3.1	AUTOMEZZI			
1.3.1.3	Autocarro pesante con cassone ribaltabile di massa totale a terra oltre 13000 kg. e portata utile da 9000 kg. a 17000 kg. compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; il personale alla guida sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato	ora		28,20
	(Euro ventotto/20)			
1.3.3	MACCHINE OPERATRICI			
1.3.3.17	Macchina operatrice su cingoli o su gomme della potenza da oltre HP 90 ad HP 120 compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; il personale alla guida sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato	ora		24,00
	(Euro ventiquattro/00)			
1.3.3.18	Macchina operatrice su cingoli o su gomme della potenza da oltre HP 120 a HP 180 compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; il personale alla guida sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato	ora		30,00
	(Euro trenta/00)			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
1.10	MATERIALI A PIE' D'OPERA Nelle tariffe sottoindicate, ove non indicato diversamente, si intendono compensate tutti gli oneri necessari per dare i materiali a pie' d'opera pronti all'impiego, in sacchi, strati, fusti, ecc. facili a misurarsi, nel luogo stabilito dalla D.L., compreso l'approntamento all'impiego ed il consumo dei mezzi di opera ed ogni spesa per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi. Tutti i materiali e le attrezzature dovranno avere certificazione CE in applicazione della direttiva 89/106/CE, recepita con D.P.R. 21 aprile 1993, n.246.			
2	CAPO II - OPERE COMPIUTE Nei prezzi di seguito riportati si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera occorrenti, la lavorazione dei materiali ed il loro impiego, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato. E' anche compresa ogni spesa per opere provvisorie, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte il tutto rispondente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto. I prezzi comprendono le spese generali e gli utili dell'impresa; le tariffe stesse saranno soggette al ribasso d'asta. Tutti i materiali e le attrezzature dovranno avere certificazione CE in applicazione della direttiva 89/106/CE, recepita con D.P.R. 21 aprile 1993, n.246.			
2.1	FORMAZIONE DEL CORPO STRADALE.			
2.1.1	SCAVI STRADALI			
2.1.1.21	Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua, per l'apertura della sede stradale, per l'approfondimento dello scavo oltre i 20 cm di scotico, per la formazione o approfondimento di cunette, fossi e canali, per l'impianto di opere d'arte, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale, per l'ampliamento e risagomatura o formazione di gradonature delle scarpate esistenti, compreso l'onere della eventuale apertura di piste di servizio e quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola di arte secondo il progetto e le indicazioni della D.L., compreso carico su mezzi meccanici e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. (escluso trasporto).	mc		2,39
	(Euro due/39)			
2.2	TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI			
2.2.1	Trasporto, scarico (fino a 20 km dal cantiere) ed Accantonamento in luogo idoneo preventivamente autorizzato dall'autorità amministrativa competente, o su indicazione della DL sistemazione a rifiuto in Discariche Autorizzate di materiali terrosi sciolti o simili di qualsiasi natura e consistenza proveniente da scavi scotici, risanamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, calcolato in base a metodi geometrici.	mc		3,74
	(Euro tre/74)			
2.2.5	Sovrapprezzo al Trasporto, scarico ed Accantonamento (oltre 20 km dal cantiere x ogni 10 km in più) in luogo idoneo preventivamente autorizzato dall'autorità amministrativa competente, o su indicazione della DL sistemazione a rifiuto in Discariche Autorizzate di materiali terrosi sciolti o simili di qualsiasi natura e consistenza proveniente da scavi scotici, risanamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, calcolato in base a metodi geometrici.	mc		1,76
	(Euro uno/76)			
2.2.50	Sovrapprezzo per Oneri di smaltimento a discarica autorizzata di materiali terrosi o simili, certificato da formulario attestante lo smaltimento	mc		3,00
	(Euro tre/00)			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
2.10	SOVRASTRUTTURA STRADALE			
2.10.1	FONDAZIONI STRADALI			
2.10.1.1	Fondazione stradale, eseguita con pietrisco 40/70 ottenuto per frantumazione di rocce calcaree, il tutto rispondente ai requisiti di accettazione dei pietrischi di IV categoria il tutto rispondente alle norme indicate nel Capitolato speciale di appalto, stesa a strati successivi, compresa la fornitura, la stesa in opera, il compattamento con l'impiego di macchinari più adatti, la sperimentazione in vera grandezza (campo prova), se ritenuta necessaria dalla D.L., il tutto rispondente a quanto previsto dalle Norme di Capitolato e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d' arte.	mc		28,00
	(Euro ventotto/00)			
2.10.1.6	Massicciata stradale in misto granulometrico stabilizzato di cava pezzatura 0/30, compreso la fornitura, la stesa in opera, il compattamento, la sperimentazione in vera grandezza (campo prova), se ritenuta necessaria dalla D.L., il tutto rispondente a quanto previsto dalle Norme di Capitolato e quant' altro necessario per dare il lavoro finito a regola d' arte.	mc		24,32
	(Euro ventiquattro/32)			
2.10.5	MANTI BITUMINOSI			
2.10.5.28	Formazione dello strato di collegamento (BINDER) di tipo tradizionale spessore finito di cm 7 in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale, confezionato in adeguati impianti e corredato di idonea certificazione secondo quanto indicato nel Capitolato di Appalto, compresa la fornitura e spruzzatura di bitume liquido di ancoraggio della superficie da trattare, messo in opera con macchine finitrici e cilindrate con rulli. Misurato sullo spessore finito di cm 7 il tutto rispondente a quanto previsto dalle norme di Capitolato	mq		10,94
	(Euro dieci/94)			
2.10.5.35	Formazione dello strato di collegamento (BINDER) di tipo tradizionale (di spessore variabile) in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale, confezionato in adeguati impianti e corredato di idonea certificazione secondo quanto indicato nel Capitolato di Appalto, compresa la fornitura e spruzzatura di bitume liquido di ancoraggio della superficie da trattare, messo in opera con macchine finitrici e cilindrate con rulli. Pesato sul mezzo di trasporto il tutto rispondente a quanto previsto dalle norme di Capitolato.	t		63,66
	(Euro sessantatre/66)			
2.10.5.51	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale con inerti basaltici dello spessore finito di cm. 3, confezionato in adeguati impianti e corredato di idonea certificazione secondo quanto indicato nel Capitolato di Appalto, compresa la fornitura e spruzzatura di bitume liquido di ancoraggio della superficie da trattare, messo in opera con macchine finitrici e cilindrate con rulli. Misurato sullo spessore finito il tutto rispondente a quanto previsto dalle norme di Capitolato	mq		6,70
	(Euro sei/70)			
2.10.5.53	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale con inerti basaltici dello spessore finito di cm. 4, confezionato in adeguati impianti e corredato di idonea certificazione secondo quanto indicato nel Capitolato di Appalto, compresa la fornitura e spruzzatura di bitume liquido di ancoraggio della superficie da trattare, messo in opera con macchine finitrici e cilindrate con rulli. Misurato sullo spessore finito il tutto rispondente a quanto previsto dalle norme di Capitolato	mq		8,58
	(Euro otto/58)			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
2.10.5.82	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso modificato Hard di tipo drenante confezionato in adeguati impianti e corredato di idonea certificazione secondo quanto indicato nel Capitolato di Appalto dello spessore di cm.4 posto in opera con macchina vibrofinitrice e compattato con idoneo rullo, compreso mano d'attacco con emulsione bituminosa in ragione di kg. 1 al mq. Misurato sullo spessore finito il tutto rispondente a quanto previsto dalle norme di Capitolato	mq		8,40
	(Euro otto/40)			
2.10.5.90	Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso, asportazione del materiale in modo da ottenere un piano uniforme compreso il carico su autocarro, la movimentazione nell'ambito del cantiere e spazzatura con macchina pulitrice idonea, escluso allontanamento a discarica del materiale di risulta. Calcolata per spessore.	mq/cm		0,54
	(Euro zero/54)			
2.50	SEGNALETICA ORIZZONTALE Esecuzione di segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico ad acqua, per la formazione di strisce continue o discontinue a separazione di corsie o marginali, in colore bianco, linee di arresto su intersezioni in presenza del segnale di Stop o regolate da impianto semaforico, zebraure per presegnalamento isole spartitraffico, su superficie bitumata, sia di ripasso che di primo impianto, compreso ogni onere per l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compresa la pulizia della superficie oggetto dell'intervento. Tutti i materiali e le attrezzature dovranno avere certificazione CE in applicazione della direttiva 89/106/CE, recepita con D.P.R. 21 aprile 1993, n.246.			
2.50.1	ESECUZIONE DI NUOVI IMPIANTI			
2.50.1.1	Esecuzione di Striscia di larghezza di cm 12 con vernice spartitraffico all'acqua (a ml effettivamente verniciato) per la formazione di strisce continue o discontinue su superficie bitumata, di primo impianto, compreso ogni onere per l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compresa la pulizia della superficie oggetto dell'intervento.	m		0,46
	(Euro zero/46)			
2.50.1.5	Esecuzione di Striscia di larghezza di cm 15 con vernice spartitraffico all'acqua (a ml effettivamente verniciato) per la formazione di strisce continue o discontinue su superficie bitumata, di primo impianto, compreso ogni onere per l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compresa la pulizia della superficie oggetto dell'intervento.	m		0,52
	(Euro zero/52)			
2.50.1.15	Formazione di segnali, scritte, frecce, simboli ecc. vernice spartitraffico all'acqua spartitraffico ad acqua su superficie bitumata, di primo impianto, compreso ogni onere per l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compresa la pulizia della superficie oggetto dell'intervento. Misurato vuoto per pieno	mq		5,47
	(Euro cinque/47)			
2.50.1.20	Formazione di scritte STOP extraurbani con vernice spartitraffico all'acqua, su superficie bitumata, di primo impianto, compreso ogni onere per l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, compresa la pulizia della superficie oggetto dell'intervento.	Cadauno		36,37
	(Euro trentasei/37)			
2.70	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE			
2.70.1.2	Ricavatura e pulizia di fosse di sezione media di scavo superiore a mq.0.60, eseguita con idonei mezzi meccanici, gommati o cingolati, dotate di benne, inclusa quella trapezoidale, compreso ogni onere per carico, trasporto e sistemazione			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
	nell'ambito di 15 Km. dal cantiere del materia di risulta.	m		4,50
	(Euro quattro/50)			
2.70.1.15	Sbancinamento e livellamento delle banchine in terra con idonea pendenza trasversale, compreso l'onere di rimozione e ricollocamento in opera, a lavori eseguiti, di ogni elemento verticale esistente (segnaletica - delimitatori marginali, ecc.)	m		2,00
	(Euro due/00)			
2.70.2	RISANAMENTI			
2.70.2.1	Esecuzione di risanamento dei piani viabili bitumati, per piccoli interventi non contigui, fino alla superficie massima di mq. 100, comprese le seguenti lavorazioni: asportazione di manto bituminoso previa fresatura con idoneo mezzo meccanico, trasporto a discarica autorizzata; scavo a sezione obbligata per una profondità non inferiore a cm. 50, trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta; compattazione del piano di posa della nuova massicciata con idoneo rullo compressore; fornitura e posa in opera di pietrisco pezzatura 30/70, compresa compattazione a strati di spessore non inferiore a cm. 50 e chiusura con stabilizzato esente da sostanze argillose; formazione di eventuali canali drenanti con idonea pendenza, fino allo sgrondo in luogo idoneo; fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) con spessore finito cm. 10, inclusa mano di ancoraggio con emulsione bituminosa al 55%. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mq		46,50
	(Euro quarantasei/50)			
2.70.2.5	Esecuzione di risanamento del manto bituminoso per profondità minima di cm. 10 per piccoli interventi non contigui, fino ad una superficie massima di mq. 100, comprese le seguenti lavorazioni: asportazione del manto bituminoso ammalorato tramite fresatura con idonea attrezzatura meccanica per la profondità minima di cm. 10, trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta; ricostruzione alla medesima quota con fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) con spessore finito cm. 10, inclusa una mano di ancoraggio di emulsione bituminosa al 55%. Il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	mq		18,60
	(Euro diciotto/60)			
3	CAPO III - COSTI SICUREZZA Prezzi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.			
3.1	MANO D'OPERA I compensi relativi alla mano d'opera per lavori in economia sono comprensivi di prestazioni e consumo attrezzi a mano e spese accessorie dei cantieri per lavoro notturno, nonché di ogni altro onere, ivi comprese le spese di sorveglianza.			
3.1.1	MANO D'OPERA EDILIZIA			
3.1.1.1	Operaio Comune edilizia	ora		28,30
	(Euro ventotto/30)			
3.2	A - APPRESTAMENTI comprendono tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere come : - Ponteggi; - Trabattelli; - Ponti su cavalletti; - Impalcati; - Pannetti;			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
3.2.1	- Andatore; - Passerelle; - Armature delle pareti degli scavi; - Gabinetti; - Locali per lavarsi; - Spogliatoi; - Refettori; - Locali di ricovero e riposo; - Dormitori; - Camere di medicazione; - Infermerie; - Recinzioni di cantiere.			
3.2.1.15	CANTIERIZZAZIONE Cantierizzazione (Mobile) per lavori di manutenzione, noleggio, trasporto, montaggio, installazione di segnaletica orizzontale per la presegnalazione cantiere temporaneo stradale, coni, transenne parapetonali complete di fascia rifrangente e lanterne, accessori per la segnaletica mobile quali nastro in pvc bianco/rosso e qualsiasi altro tipo di cartello necessario per la sicurezza del cantiere e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ai sensi del D.M. 10/07/2002 e del D.Lgs.9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Nel prezzo sono compresi gli spostamenti e le modifiche per adeguamento cantieri in corso d'opera in relazione all'avanzare dei lavori e la relativa manutenzione fino al loro termine, la completa rimozione e i necessari ripristini a lavori ultimati. Per il ogni giorno effettivo di lavoro	Cad/g		54,64
3.2.1.17	(Euro cinquantatquattro/64) Cantierizzazione (Mobile) per lavori di manutenzione, noleggio, trasporto, montaggio, installazione di segnaletica verticale per la presegnalazione cantiere temporaneo stradale, coni, transenne parapetonali complete di fascia rifrangente e lanterne, accessori per la segnaletica mobile quali nastro in pvc bianco/rosso e qualsiasi altro tipo di cartello necessario per la sicurezza del cantiere e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ai sensi del D.M. 10/07/2002 e del D.Lgs.9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Nel prezzo sono compresi gli spostamenti e le modifiche per adeguamento cantieri in corso d'opera in relazione all'avanzare dei lavori e la relativa manutenzione fino al loro termine, la completa rimozione e i necessari ripristini a lavori ultimati. Per il ogni giorno effettivo di lavoro	Cad/g		39,14
3.2.1.20	(Euro trentanove/14) Cantierizzazione (Fissa) per lavori di piccole dimensioni IN CARREGGIATA per i primi 5 gg. o frazione compreso: fornitura e installazione di recinzioni in rete plastificata e/o in pannelli in rete elettrosaldata, su pali infissi al suolo o su plinti in cls prefabbricati, coni, defleco, transenne parapetonali complete di fascia rifrangente e lanterne, barriere stradali di sicurezza tipo new-jersey in pvc colore bianco/rosso, parapetti provvisionali realizzati con tavole di legno, accessori per la segnaletica mobile quali nastro in pvc bianco/rosso esecuzione di segnaletica stradale temporanea verticale e orizzontale e qualsiasi altro tipo di cartello necessario per la sicurezza del cantiere e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ai sensi del D.M. 10/07/2002 e del D.Lgs.9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Nel prezzo sono compresi gli spostamenti e le modifiche per adeguamento cantieri in corso d'opera in relazione all'avanzare dei lavori, e la relativa manutenzione fino al loro termine, la completa rimozione e i necessari ripristini a lavori ultimati. Per i primi 5 gg. o frazione	5 giorni		307,33
3.2.1.21	(Euro trecentosette/33) Cantierizzazione (Fissa) per lavori di piccole dimensioni IN CARREGGIATA per ogni giorno successivo ai primi 5 gg. compreso: fornitura e installazione di recinzioni in rete plastificata e/o in pannelli in rete elettrosaldata, su pali infissi al suolo o su plinti in cls prefabbricati, coni, defleco, transenne parapetonali complete di fascia rifrangente e lanterne, barriere stradali di sicurezza tipo new-jersey in pvc colore bianco/rosso, parapetti provvisionali realizzati con tavole di legno, accessori per la segnaletica mobile quali nastro in pvc bianco/rosso esecuzione di segnaletica stradale temporanea verticale e orizzontale e qualsiasi altro tipo di cartello necessario per la sicurezza del cantiere e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ai			

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	SICUREZZA	PREZZO
	sensi del D.M. 10/07/2002 e del D.Lgs.9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Nel prezzo sono compresi gli spostamenti e le modifiche per adeguamento cantieri in corso d'opera in relazione all'avanzare dei lavori, e la relativa manutenzione fino al loro termine, la completa rimozione e i necessari ripristini a lavori ultimati. per ogni giorno successivo ai primi 5 gg.	giorno		34,35
	(Euro trentaquattro/35)			
3.2.5	BARACCHE - Gabinetti, Spogliatoi, Refettori...			
3.2.5.15	WC a funzionamento chimico inglobato in cabina monoblocco di polietilene (peso 70 kg, dimensioni 106x106xh230 cm) per ogni 30 gg o frazione con serbatoio per contenimento reflui (250 utilizzi), schermato da dispositivo a nastro rotante con meccanismo autopulente igienizzante, compreso: trasporti, posizionamento, pulizia con integrazione prodotti chimici e smaltimento reflui settimanali, assicurazioni RC,	Cadauno		144,00
	(Euro centoquarantiquattro/00)			
3.2.5.20	Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità l. 1.000 compreso riempimento, montaggio e smontaggio.	Cadauno		510,00
	(Euro cinquecentodieci/00)			
3.15	D - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA comprendono : - Segnaletica di sicurezza - Avvisatori acustici - Attrezzature per il primo soccorso - Illuminazione di emergenza - Mezzi estinguenti - Servizi di gestione delle emergenze E' opportuno specificare come le attrezzature per il primo soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, che è di stretta competenza delle singole imprese.			
3.15.10	Coppia di semafori mobili a tre luci, rosso maggiorato, (primi 5 gg.) omologato secondo le norme vigenti del Codice della strada funzionante con accumulatore (compreso quota caricabatterie e ricarica) o collegato a rete elettrica (linea di connessione esclusa da valutarsi a parte), compreso: minimo due cartelli di preavviso opportunamente piazzati, collegamenti, taratura e messa in funzione, controlli e sorveglianza periodici, montaggi e smontaggi, dato a nolo	Cadauno		51,60
	(Euro cinquantuno/60)			
3.15.13	Coppia di semafori mobili a tre luci, rosso maggiorato, (per ogni gg successivo ai primi 5 gg.) omologato secondo le norme vigenti del Codice della strada funzionante con accumulatore (compreso quota caricabatterie e ricarica) o collegato a rete elettrica (linea di connessione esclusa da valutarsi a parte), compreso: minimo due cartelli di preavviso opportunamente piazzati, collegamenti, taratura e messa in funzione, controlli e sorveglianza periodici, montaggi e smontaggi, dato a nolo	Cadauno		33,60
	(Euro trentatre/60)			
3.30	G - MISURE DI COORDINAMENTO USO COMUNE comprendono tutte quelle procedure necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, le attrezzature e le infrastrutture che il P.S.C. prevede d'uso comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di protezione collettiva.			
3.30.1	Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori ed ogni nuova fase lavorativa o introduzione di una nuova impresa esecutrice.	Cadauno		200,00