

DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE

Percorso: U:\PO M-Zona3\PROGETTI\P 681 - Risanamenti e Tappeto sp 43\progetto editabile\P 681 -

Intestazione 05 EP.doc

P 681

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI NELL'ESECUZIONE DI VARI RISANAMENTI DEL PIANO VIABILE E RIFACIMENTO PARTE DI TAPPETO D'USURA SU SP 43 "DI PIETRAMERINA" NEL COMUNE DI VINCI

PROGETTO ESECUTIVO						
	ELEN	CO PREZZI	TAVOLA N. 05 SCALA			
NOME FILE:		Data redazione elaborato:				
C.U.P.:		PRATICA N	Luglio 2016			
R.U.P.: Arch. Luca Gentili						
PROGET	TISTA e D.L. :					
Ing. Cristi	ina Ancillotti					

data modello

17/11/2010

Masch DOC rev

verifica

approvazione



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1.1.1.1	Operaio Comune edilizia	ora	28,84
1.1.1.3	Operaio Specializzato edilizia (Euro trentaquattro/33)	ora	34,33
2.1.1.21	Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza (escluso trasporto) compresa la roccia tenera, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua, per l' apertura della sede stradale, per l'approfondimento dello scavo oltre lo scotico (Euro due/39)		2,39
2.1.3.2	Forniture di terre di Recupero proveniente da impianti autorizzati al trattamento di materiali di demolizione edile o stradale per la formazione di rilevato stradale, approvate dalla D.L., escluse comunque quelle appartenenti ai gruppi - A2,6 - A5 - (Euro dodici/60)		12,60
2.1.3.10	Preparazione del piano di posa dei rilevati, mediante compattamento, compreso gli oneri per l' umidificazione od essiccamento delle terre e la sperimentazione in vera grandezza (campo prova) se ritenuta necessaria dalla D.L., il tutto rispondente a q (Euro zero/56)	mq	0,56
2.2.1	Trasporto, scarico (fino a 20 km dal cantiere) ed Accantonamento in luogo idoneo preventivamente autorizzato dall'autorità amministrativa competente, o su indicazione della DL sistemazione a rifiuto in Discariche Autorizzate di materiali terrosi sci (Euro tre/74)		3,74
2.2.50	Sovrapprezzo per Oneri di smaltimento a discarica autorizzata di materiali terrosi o simili, certificato da forrmulario attestante lo smaltimento	mc	3,00
2.10.5.35	Formazione dello strato di collegamento (BINDER) di tipo tradizionale (di spessore variabile) in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale, confezionato in adeguati impianti e corredato di idonea certificazione secondo quanto indicato nel Capitol		72,84
2.10.5.50	(Euro settantadue/84) Tappeto di usura in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale dello spessore finito di cm. 3 in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale, confezionato in adeguati impianti e corredato di idonea certificazione secondo quanto indicato nel Capito		6,44
2.10.5.90	(Euro sei/44) Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso, asportazione del materiale in modo da ottenere un piano uniforme compreso il carico su autocarro, la movimentazione nell'ambito del cantiere e spazzatura con macchina pulitrice idonea. esclus	·	
2.50.1.1	(Euro zero/54) Esecuzione di Striscia di larghezza di cm 12 con vernice spartitraffico all'acqua (a ml effettivamente	mq/cm	0,54
	a. Salosas at largificate of the 12 con vertice operationines an acquar (a fin effectivalificate		



ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
CODICE		0.14.	TREZZO
1	verniciato) per la formazione di strisce continue o discontinue su superficie bitumata, di primo impianto, compreso ogni onere per l' opera compiu		
i		m	0,47
	(Euro zero/47)		.,
2.50.1.5	Esecuzione di Striscia di larghezza di cm 15 con vernice spartitraffico all'acqua (a ml effettivamente verniciato) per la formazione di strisce continue o discontinue su superficie bitumata, di primo impianto, compreso ogni onere per l' opera compiu		0.50
	(Euro zero/52)	m	0,52
3.2.1.17	Cantierizzazione (Mobile) per lavori di manutenzione, noleggi, trasporto, montaggio, installazione di segnaletica verticale per la presegnalazione cantiere temporaneo stradale, coni, transenne parapedonali complete di fascia rifrangente r		39,14
	(Euro trentanove/14)	Cad/g	33,14
3.2.1.20	Cantierizzazione (Fissa) per lavori di piccole dimensioni IN CARREGGIATA per i primi 5 gg. o frazione		
		5 giorni	307,33
	(Euro trecentosette/33)		
3.2.1.21	Cantierizzazione (Fissa) per lavori di piccole dimensioni IN CARREGGIATA per ogni giorno successivo ai primi 5 gg. compreso: fornitura e installazione di recinzioni in rete plastificata e/o in		
	(Euro troatseinguo/E2)	giorno	35,53
	(Euro trentacinque/53)		