

Allegato b)						
INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PROSPICIENTI LE STRADE CARRABILI E PEDONALI, I MONUMENTI E GLI IMMOBILI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO: POTATURA DI ALLEGGERIMENTO E RIMONDA DAL SECCO, POTATURA SIEPI.						
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO						
N. D'ORDINE	ARTICOLI DELL'ELenco PREZZI	LAVORI O PROVVISI	PRODOTTI		PREZZO UNITARIO €.	IMPORTO €.
			unità di misura	positivi		
1	TOS16_09.V02.011.002	011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. Articolo: 002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.	cad	30	165,16	4.954,72
2	AP.1	Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm o altezza inferiore a 23 m, con la tecnica del tree-climbing , nel rispetto della forma naturale della pianta, comprendente il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni. Nel prezzo sono compresi: depezzatura, sezionatura, trasporto e accatastamento del materiale legnoso presso l'imposto situato all'interno del parco, pulizia dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.	cad	18	266,88	4.803,84
3	AP.2	Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm o altezza superiore a 23 m oppure posti in condizioni di forte difficoltà (prossimità di immobili e/o manufatti), con la tecnica del tree-climbing , nel rispetto della forma naturale della pianta, comprendente il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni. Nel prezzo sono compresi: depezzatura, sezionatura, trasporto e accatastamento del materiale legnoso presso l'imposto situato all'interno del parco, pulizia dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.	cad	20	429,85	8.597,00
4	TOS16_09.V02.005.003	005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. Articolo: 003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.	cad	25	330,31	8.257,87
5	TOS16_09.V02.005.004	005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. Articolo: 004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.	cad	0	528,50	0,00
6	TOS16_09.V01.001.001	001 - Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura. Articolo: 001 - di altezza inferiore a 180 cm Giardino della Paggeria	m²	495	1,17	578,56
7	TOS16_09.V01.005.001	005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. Siepi di bosso Articolo: 001 - di altezza inferiore a 180 cm	m²	1467	0,81	1.181,77
8	TOS16_09.V01.005.001	005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. Siepi di alloro, lentaggine, ecc. Articolo: 001 - di altezza inferiore a 180 cm	m²	534	0,81	430,17
9	TOS16_09.V01.005.002	005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura. Siepi di alloro Impianto termico Paggeria + Anello pratone Articolo: 002 - di altezza superiore a 180 cm	m²	732	0,87	637,30
					Totale	29.441,25