

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FOSSI, ACQUIDOCCHI E ZANELLE IN MURATURA DI PIETRA

Allegato c - ELENCO PREZZI

P.F. - PREZZARIO REGIONALE PER INTERVENTI ED OPERE FORESTALI

TOS - Prezzario dei lavori pubblici della Toscana - Provincia di Firenze 2016

N. D'ORDINE	Codice prezzario	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura
1	TOS16_05.A03.008.001	008 - Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. Articolo: 001 - in pietra o in cemento.	m ²
2	TOS16_05.A03.007.001	007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m. Articolo: 001 - fino a 25 cm di larghezza	m
3	TOS16_01.B03.001.002	001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore Articolo: 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20	kg
4	TOS16_02.B04.001.002	001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C12/15	m ³
5	TOS16_04.E06.010.001	010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rinalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 Articolo: 001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)	m
6	TOS16_01.A03.001.001	Demolizione totale o parziale di fabbricati Articolo: 001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza.	m ³
7	TOS16_01.A04.009.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50	m ³
8	TOS16_01.A04.008.002	008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00	m ³

9	TOS16_16.A04.004.001	004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti. Articolo: 001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.	m
10	TOS16_02.A07.001.001	TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle impianti di smaltimento autorizzati, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti, e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. 001 - Carico, trasporto e scarico Articolo: 001 - a mano su autocarro portata mc 3,50	m ³
11	TOS16_02.A07.011.001	011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. Articolo: 001 - da demolizioni di qualsiasi genere	m ³
12	TOS16_01.B07.001.003	Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 Articolo: 003 - eseguita con malta di cemento.	m ³
13	TOS16_02.A03.001.001	001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna Articolo: 001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra	m ³

AME

Prezzo unitario	Incidenza manodopera %
19,39	25,83
5,94	27,66
1,43	34,93
154,18	57,26
24,60	61,19
12,18	16,36
9,59	31,75
7,59	32,58

5,73	40,31
58,12	62,56
42,36	79,05
426,01	63,57
179,66	77,96