



**COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"**

**OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA  
VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"  
TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO**

**LAVORI DI COMPLETAMENTO  
DELLA VIABILITA' SECONDARIA  
VIA BISARNA - VS28 - LOTTO V**

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

PROGETTISTA:

ING. SIMONE RISITO

COLLABORATORI:

GEOM. PIETRO RIBEZZO

GEOM. FRANCESCO SENATORI

**ELABORATO: F - ELENCO PREZZI UNITARI**

FORMATO	SCALA	N. ELABORATO
---	-----	<b>F</b>

**EMISSIONE: dicembre 2016**

CLASSIFICA PROTOCOLLO	DOCUMENTO	TAVOLA	REVISIONI	FASE
-- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- -- --	-- --	-- --	--

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Visto
---	---	---	---	---	---	---

Il presente documento, elaborato dal Commissario Regionale SRT 429, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità dimisura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 TOS15_04. F06.010.NP 1	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a forte zincatura, autosostentanti di diametri vari ma a piastre multiple corrispondenti alle Norme Tecniche di Capitolato, completi di organi di giunzione, in opera compreso sottofondo in tout venant arido, scabbione o materiale granulare (A1, A2.4, A 2.5) smin=50 cm, escluso il solo rinterro con materiali dello stesso tipo.	Kg	2,50
	<b>euro (due/50)</b>		
Nr. 2 TOS16_01. B02.002.00 1	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce	m <sup>2</sup>	23,04
	<b>euro (ventitre/04)</b>		
Nr. 3 TOS16_01. B03.001.00 5	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare)	kg	1,72
	<b>euro (uno/72)</b>		
Nr. 4 TOS16_04. A04.001.00 1	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere per profondità fino a 30 cm.	m <sup>2</sup>	2,71
	<b>euro (due/71)</b>		
Nr. 5 TOS16_04. A04.008.00 1	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50	m <sup>3</sup>	4,25
	<b>euro (quattro/25)</b>		
Nr. 6 TOS16_04. A04.009.00 2	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00	m <sup>3</sup>	11,02
	<b>euro (undici/02)</b>		
Nr. 7 TOS16_04. A05.005.00 1	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione	m <sup>2</sup>	0,81
	<b>euro (zero/81)</b>		
Nr. 8 TOS16_04. A05.007.00 2	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.	m <sup>3</sup>	17,95
	<b>euro (diciassette/95)</b>		
Nr. 9 TOS16_04. A05.008.00 1	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm	m <sup>2</sup>	3,07
	<b>euro (tre/07)</b>		
Nr. 10 TOS16_04. A07.002.00 2	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento	m <sup>3</sup>	16,25
	<b>euro (sedici/25)</b>		
Nr. 11 TOS16_04. B12.001.00 1	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm	m <sup>3</sup>	23,74
	<b>euro (ventitre/74)</b>		
Nr. 12 TOS16_04. B12.001.00 2	idem c.s. ...EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato.	m <sup>3</sup>	49,82
	<b>euro (quarantanove/82)</b>		
Nr. 13 TOS16_04. B12.002.00 1	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm	m <sup>3</sup>	25,77
	<b>euro (venticinque/77)</b>		
Nr. 14 TOS16_04. E08.001.00 1	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2 per bordo laterale o rilevato W5 A.	m	40,87
	<b>euro (quaranta/87)</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità dimisura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 TOS16_04. F06.020.NP 2	Fornitura e posa in opera di grigliati in acciaio zincati a caldo (tipo Orso grill 24x25 o similari) per copertura pozzettoni di ispezione, compreso fissaggio alla struttura, eventuali rompitratti, ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Kg	2,20
	<b>euro (due/20)</b>		
Nr. 16 TOS16_16. B04.003.00 3	getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5	m <sup>3</sup>	99,99
	<b>euro (novantanove/99)</b>		
Nr. 17 TOS16_16. B04.004.00 2	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30- consistenza S4	m <sup>3</sup>	111,37
	<b>euro (centoundici/37)</b>		
Nr. 18 TOS16_PA. A03.002.00 5	Oneri di smaltimento a discarica autorizzata di materiali inerti, terrosi o simili, certificato da formulario attestante lo smaltimento, ogni onere incluso	m <sup>3</sup>	2,64
	<b>euro (due/64)</b>		
Nr. 19 TOS16_PA. A04.002.00 2	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantita' inferiori a 5000 mc	m <sup>3</sup>	3,23
	<b>euro (tre/23)</b>		
	Data, 21/12/2016		

**Il Tecnico**