COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"

OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' SECONDARIA VIA BISARNA - VS28 - LOTTO V

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

PROGETTISTA:

ING. SIMONE RISITO

COLLABORATORI:

GEOM. PIETRO RIBEZZO

GEOM. FRANCESCO SENATORI

ELABORATO: O - SCHEDA OFFERTA PREZZI UNITARI

FORMATO	SCALA	N. ELABORATO
---	-----	O

EMISSIONE: dicembre 2016

CLASSIFICA PROTOCOLLO	DOCUMENTO	TAVOLA	REVISIONI	FASE
-- -- -- -- -- -- -- --	-- -- -- -- -- --	-- --	-- --	--

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Visto
---	---	---	---	---	---	---

Il presente documento, elaborato dal Commissario Regionale SRT 429, non puo essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PERL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità dimisura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
	LAVORI A CORPO					
1 TOS15_04. F06.010.NP 1	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a forte zincatura, autosostentanti di diametri vari ma a piastre multiple corrispondenti alle Norme Tecniche di Capitolato, completi di organi di giunzione, in opera compreso sottofondo in tout venant arido, scabbione o materiale granulare (A1, A2.4, A 2.5) smin=50 cm, escluso il solo rinterro con materiali dello stesso tipo. SOMMANO...	Kg	364,90			
2 TOS16_01. B02.002.00 1	Casseforme di legno. per opere di fondazione, plinti, travi rovesce SOMMANO...	m²	54,84			
3 TOS16_01. B03.001.00 5	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell'ambito di progettazione preliminare) SOMMANO...	kg	1´235,00			
4 TOS16_04. A04.001.00 1	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati od in area di cantiere per profondità fino a 30 cm. SOMMANO...	m²	3´750,59			
5 TOS16_04. A04.008.00 1	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 SOMMANO...	m³	1´789,81			
6 TOS16_04. A04.009.00 2	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 SOMMANO...	m³	58,07			
7 TOS16_04. A05.005.00 1	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione SOMMANO...	m²	3´750,59			
8 TOS16_04. A05.007.00 2	Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale. SOMMANO...	m³	3´417,00			
9 TOS16_04. A05.008.00 1	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale spessore minimo 20 cm SOMMANO...	m²	4´339,00			
10 TOS16_04. A07.002.00 2	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento SOMMANO...	m³	2´132,61			
11 TOS16_04. B12.001.00 1	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm SOMMANO...	m³	3,38			
12	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il					

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PERL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità dimisura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro) in cifre	PREZZO UNITARIO (euro) in lettere	TOTALE
TOS16_04.B12.001.002	grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. SOMMANO...	m³	1´125,18			
13 TOS16_04.B12.002.001	Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm SOMMANO...	m³	1´476,00			
14 TOS16_04.E08.001.001	Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2 per bordo laterale o rilevato W5 A. SOMMANO...	m	1´657,00			
15 TOS16_04.F06.020.NP2	Fornitura e posa in opera di grigliati in acciaio zincati a caldo (tipo Orsogrill 24x25 o similari) per copertura pozzettoni di ispezione, compreso fissaggio alla struttura, eventuali rompitratti, ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO...	Kg	270,40			
16 TOS16_16.B04.003.003	getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5 SOMMANO...	m³	3,51			
17 TOS16_16.B04.004.002	getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4 SOMMANO...	m³	13,74			
18 TOS16_PA.A03.002.005	Oneri di smaltimento a discarica autorizzata di materiali inerti, terrosi o simili, certificato da forrmulario attestante lo smaltimento, ogni onere incluso SOMMANO...	m³	2´132,61			
19 TOS16_PA.A04.002.002	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti per quantita' inferiori a 5000 mc SOMMANO...	m³	284,73			
	Parziale LAVORI A CORPO euro					
	T O T A L E euro					

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del _____%

(ribasso in lettere)

Oneri di sicurezza aziendali euro _____

Data, 21/12/2016

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)