

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	CAPO II - OPERE COMPIUTE		
2.2.1	TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI Trasporto, scarico (fino a 20 km dal cantiere) ed Accantonamento in luogo idoneo preventivamente autorizzato dall'autorità amministrativa competente, o su indicazione della DL sistemazione a rifiuto in Discariche Autorizzate di materiali terrosi sciolti o simili di qualsiasi natura e consistenza proveniente da scavi scotici, risanamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, calcolato in base a metodi geometrici.	mc	3,71
	(Euro trevirgolasettantuno)		
2.2.5	Sovrapprezzo al Trasporto, scarico ed Accantonamento (oltre 20 km dal cantiere x ogni 10 km in più) in luogo idoneo preventivamente autorizzato dall'autorità amministrativa competente, o su indicazione della DL sistemazione a rifiuto in Discariche Autorizzate di materiali terrosi sciolti o simili di qualsiasi natura e consistenza proveniente da scavi scotici, risanamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, calcolato in base a metodi geometrici.	mc	1,86
	(Euro unovirgolaottantasei)		
2.2.50	Sovrapprezzo per Oneri di smaltimento a discarica autorizzata di materiali terrosi o simili, certificato da formulario attestante lo smaltimento	mc	3,00
	(Euro trevirgolazerozero)		
	CAPO II - OPERE COMPIUTE		
	OPERE D'ARTE E MURATURE		
	DEMOLIZIONI		
2.5.1.10	Smontaggio di paramento di muro in pietrame da eseguirsi anche a mano, compreso il recupero delle pietre e l'accantonamento nell'ambito del cantiere ove indicato dalla DL, quando il materiale sia ritenuto riutilizzabile o, in caso contrario, lo smaltimento a discarica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito, esclusi dal prezzo gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature	mc	54,26
	(Euro cinquantaquattrovirgolaventisei)		
	CAPO II - OPERE COMPIUTE		
	OPERE D'ARTE E MURATURE		
	SCAVI PER OPERE D'ARTE		
2.5.2.1	Scavo di fondazione a sezione obbligata fino alla profondita' di ml. 1,50 sotto il piano di sbancamento, (escluso trasporto), in materia di		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	qualsiasi natura e consistenza asciutta o bagnata, compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di mc. 0,50, esclusa solo la roccia in banco, carico su mezzi meccanici, e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono escluse le eventuali armature ed il trasporto.	mc	4,08
	(Euro quattrovirgolazerotto)		
2.5.5.5	CAPO II - OPERE COMPIUTE OPERE D'ARTE E MURATURE CALCESTRUZZI Calcestruzzo a prestazione garantita preconfezionato per magroni di sottofondazione C12/15 (Rck150), classe di consistenza S4, classe di esposizione X0, Dmax 31.5. Prodotto da Impianto automatizzato con certificazione FPC secondo NTC2008, fornito in cantiere, compreso: trasporto, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc, oneri per prove, messa in opera, assistenza al getto, onere della vibratura meccanica e quanto altro occorra per dare il lavoro conforme alla UNI EN13670-1. Escluso ferro di armatura e casseforme.	mc	105,92
	(Euro centocinquevirgolovanovantadue)		
2.5.5.30	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita preconfezionato per impieghi strutturali C28/35 (Rck350), classe di consistenza S4, classe di esposizione XF2, Dmax 31.5. Prodotto da Impianto automatizzato con certificazione FPC secondo NTC2008, fornito in cantiere, compreso: trasporto, disponibilita` autobetoniera per lo scarico per un tempo non inferiore a 5 minuti/mc, oneri per prove, messa in opera con sollevamento a mezzo autopompa, assistenza al getto, onere della vibratura meccanica, costipazione e quanto altro occorra per dare il lavoro conforme alla UNI EN13670-1. Escluso ferro di armatura e casseforme.	mc	164,27
	(Euro centosessantaquattrovirgolaventisette)		
2.5.10.1	CAPO II - OPERE COMPIUTE OPERE D'ARTE E MURATURE CASSEFORME Casseforme metalliche o in legname per getti in conglomerato cementizio compresa la preparazione delle superfici della cassetatura, le legature, chiodature, giunzioni, ecc., i puntelli e le armature di sostegno per tutte le strutture verticali, inclinate ed orizzontali, compreso la fornitura il montaggio e la rimozione delle armature e delle		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	cassature misurata per la superficie strettamente necessaria ai getti. .Esclusi dal prezzo gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature	mq	23,83
	(Euro ventitrevirgolaottantatre)		
2.5.10.10	Centinatura metallica o in legname costruita anche a sbalzo, a sostegno di casseforme per getti di calcestruzzo orizzontali o inclinate posta a qualsiasi altezza superiore a ml. 10,00 e relative a opera di arte aventi una luce libera maggiore di ml. 4,00 ovvero sbalzi maggiori di ml. 2,00 in proiezione orizzontale, compreso la fornitura, il montaggio e lo smontaggio dell'armatura stessa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte misurato in proiezione orizzontale delle superfici dei getti calcolata per proiezione orizzontale, esclusi dal prezzo gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature	mq	40,41
	(Euro quarantavirgolaquarantuno)		
2.5.15.3	CAPO II - OPERE COMPIUTE OPERE D'ARTE E MURATURE ACCIAIO PER OPERE IN CEMENTO ARMATO Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio, del tipo B450C (ex FeB44 K) controllato in stabilimento, per le armature dei calcestruzzi in barre di qualsiasi diametro e per reti elettrosaldate, dato in opera, compreso l'onere delle piegature, il filo per legature, le eventuali saldature, per giunzioni, lo sfrido, ecc.	kg	1,13
	(Euro unovirgolatredici)		
2.5.43.42	CAPO II - OPERE COMPIUTE OPERE D'ARTE E MURATURE IMPALCATO - GIUNTI Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20 eseguito con martello demolitore; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte	m	3,30
	(Euro trevirgolatrenta)		
2.5.45.7	CAPO II - OPERE COMPIUTE OPERE D'ARTE E MURATURE IMPALCATO - OPERE DI RIFINITURA Impermeabilizzazione dell'Impalcato con membrana epossipoliuteranica bicomponente ad elevata tenacità e resistenza al punzonamento secondo il seguente ciclo: a) stesura di manto di attacco costituito da resina epossidica e leganti inorganici in ragione di 750 g/mq. b) membrana impermeabile epossipoliuretana		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	bicomponente data in opera con apparecchiatura air-less ad alta pressione; a due mano in ragione di 750 g/mq. per mano, con spolvero di quarzo finale sull'ultima mano. Compreso l'onere della finitura superficiale della soletta in c.a.		
	-----	mq	34,00
	(Euro trentaquattrovirgolazerozero)		
	CAPO II - OPERE COMPIUTE OPERE D'ARTE E MURATURE MURATURE		
2.5.50.11	Muratura retta o curva di pietrame in elevazione, con pietra sbazzata a corsi pressoché orizzontali, in opera con malta cementizia a ql. 3,00 di cemento normale tipo CEM 32,5 per ogni mc. di sabbia, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta regola d'arte. .Esclusi dal prezzo gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature		
	-----	mc	329,43
	(Euro trecentoventinovevirgolaquarantatre)		
2.5.50.20	Compenso per la lavorazione a faccia vista delle murature di pietrame e di mattoni secondo quanto prescritto dalla D.L. compresa la stuccatura e stilatura dei giunti		
	-----	mq	20,89
	(Euro ventivirgolaottantanove)		
	CAPO II - OPERE COMPIUTE SOVRASTRUTTURA STRADALE MANTI BITUMINOSI		
2.10.5.26	Formazione dello strato di collegamento (BINDER) di tipo tradizionale spessore finito di cm 6 in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale, confezionato in adeguati impianti e corredato di idonea certificazione secondo quanto indicato nel Capitolato di Appalto, compresa la fornitura e spruzzatura di bitume liquido di ancoraggio della superficie da trattare, messo in opera con macchine finitrici e cilindrate con rulli. Misurato sullo spessore finito di cm 6 il tutto rispondente a quanto previsto dalle norme di Capitolato		
	-----	mq	9,52
	(Euro novevirgolacinquantadue)		
2.10.5.53	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale con inerti basaltici dello spessore finito di cm. 4, confezionato in adeguati impianti e corredato di idonea certificazione secondo quanto indicato nel Capitolato di Appalto, compresa la fornitura e spruzzatura di bitume liquido di ancoraggio della superficie da trattare, messo in opera con macchine finitrici e cilindrate con rulli. Misurato sullo spessore finito il tutto rispondente a quanto previsto dalle norme di Capitolato		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ottovirgolacinquantatre)	mq	8,53
2.10.5.90	Fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso, asportazione del materiale in modo da ottenere un piano uniforme compreso il carico su autocarro, la movimentazione nell'ambito del cantiere e spazzatura con macchina pulitrice idonea. escluso allontanamento a discarica del materiale di risulta. Calcolata per spessore.	mq/cm	0,54
	(Euro zerovirgolacinquantaquattro)		
	CAPO II - OPERE COMPIUTE BARRIERE - RECINZIONI - RETI PARAMASSI BARRIERE METALLICHE		
2.20.1.10	Barriera di sicurezza di classe H2 per - BORDO LATERALE RILEVATO - indice di sev. Is ³ 288 KNm .Larghezza operativa 2,10 m = W6 Fornitura e posa in opera di Barriera di sicurezza a tripla onda in acciaio di qualità non inferiore a S235JR (ex Fe 360) - UNI EN 10025 retta o curva costituita da due nastri di acciaio sp. 2,5 mm., altezza 508 mm., sviluppo 748 mm., pali di sostegno, bulloneria secondo UNI 3740, UNI EN 20898 e UNI EN ISO 4042, dispositivi rinfrangenti ed ogni accessorio, il tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, data in opera a perfetta regola d'arte.In tutto rispondente al certificato di omologazione, ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche e comunque con dimostrazione delle caratteristiche derivante da prove di Crash_Test.	m	54,17
	(Euro cinquantaquattrovirgoladiciassette)		
2.20.1.11	Barriera di sicurezza di classe H2 per - BORDO LATERALE PER PONTI - indice di sev. Is ³ 288 KNm .Larghezza operativa 1,10 m = W4 Fornitura e posa in opera di Barriera di sicurezza a tripla onda in acciaio di qualità non inferiore a S235JR (ex Fe 360) - UNI EN 10025 , retta o curva costituita da nastro di acciaio sp. 3 mm., altezza 508 mm., sviluppo 748 mm., pali di sostegno con piastra e tirafondi, bulloneria secondo UNI 3740, UNI EN 20898 e UNI EN ISO 4042, dispositivi rinfrangenti ed ogni accessorio, il tutto zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461 , data in opera a perfetta regola d'arte.In tutto rispondente al certificato di omologazione, ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche e comunque con dimostrazione delle caratteristiche derivante da prove di Crash_Test.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro centoventicinquevirgolanovantasei)	m	125,96
2.20.1.101	Fornitura e posa di barriera terminale su rilevato di tipo H2 (W6) a tripla onda di ml. 4,50 che degrada e termina interrata costituita da nastro, pali di sostegno, raccordi, distanziatori, bulloneria e dispositivi rifrangenti. il tuttocorrispondente a quanto espressamente autorizzato dal progettista della sicurezza.	cad	450,00
	(Euro quattrocentocinquantavirgolazerozero)		
	CAPO II - OPERE COMPIUTE SEGNALETICA ORIZZONTALE ESECUZIONE DI NUOVI IMPIANTI		
2.50.1.1	Esecuzione di Striscia di larghezza di cm 12 con vernice spartitraffico all'acqua (a ml effettivamente verniciato) per la formazione di strisce continue o discontinue su superficie bitumata, di primo impianto, compreso ogni onere per l' opera compiuta a perfetta regola d' arte, compresa la pulizia della superficie oggetto dell' intervento.	m	0,46
	(Euro zerovirgolaquarantasei)		
2.50.1.55	Sovrapprezzo per l'esecuzione di sovraspruzzatura di perline in vetro (per strisce di larghezza di cm 12) nella misura di 300 gr/mq ed un indice di rifrazione minimo 1,5, durezza 44 HRC e diametro da 125 a 630 micron. (a ml effettivamente spruzzato) compreso ogni onere per l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.	m	0,10
	(Euro zerovirgoladieci)		
	CAPO II - OPERE COMPIUTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE SMONTAGGI E POSA IN OPERA DI BARRIERE METALLICHE		
2.70.4.90	Rimozione con recupero di barriera di sicurezza a doppia onda in acciaio con smontaggio delle lame, dei distanziatori, dei calastrelli e di quanto altro materiale componga la barriera, eseguito in modo tale da permettere il recupero delle varie parti per successivi reimpieghi. Il materiale recuperato resta di proprietà della stazione appaltante, sono compresi: il trasporto al deposito indicato dalla D.L. di tutto il materiale recuperato, l'allontanamento di eventuali materiali di risulta e il loro smaltimento a discarica autorizzata nonchè ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.	ml	6,84
	(Euro seivirgolaottantaquattro)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
2.70.6.20	<p>CAPO II - OPERE COMPIUTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE LAVORI SU OPERE D'ARTE RESTAURO CORTICALE DEL CEMENTO ARMATO comprensivo di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - demolizione a martello delle parti degradate; - spazzolatura dei ferri ossidati fino al bianco metallico; - passivazione dei ferri alla ossidoriduzione con resine specifiche; - primer di ripresa getto; - ricostruzione con malta cementizia ed additivante antiritiro, o con resina bicomponente, per la ripresa corticale del cls; - frattazzatura e stuccatura delle superfici esterne; - ogni altro onere incluso, valutato sull'intera superficie degradata. <p>Esclusi dal prezzo gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi.</p>	mq	62,40
	(Euro sessantaduevirgolaquaranta)		
2.70.6.25	<p>Sovrapprezzo al Restauro corticale del cemento armato per formazione di spigoli, gocciolatoi, angoli, ecc., valutato per ogni sviluppo di spigolo da realizzare.</p>	mq	11,90
	(Euro undicivirgolanovanta)		
2.70.6.35	<p>Ripulitura dalla vegetazione infestante esistente sui paramenti di muratura in pietrame, con stuccatura e sigillatura dei giunti mediante malta cementizia.</p> <p>Esclusi dal prezzo gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature ed attrezzature mobili necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire gli interventi.</p>	mq	17,82
	(Euro diciassettevirgolaottantadue)		
2.70.6.55	<p>Consolidamento di muratura con il metodo cuci e scuci, di strutture in laterizio, mediante mattoni pieni, eseguito per il tratto interessato a malta cementizia e finale con malta di cemento espansivo premiscelato a qualsiasi piano e per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso demolizione, calo e scarrettamento dei materiali di risulta alla zona di carico e successivo trasporto a discarica, successiva ricostruzione delle strutture esistenti, puntellamento delle strutture sovrastanti con idonee armature, esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	calpestio. Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. ----- (Euro ottocentocinquantavirgolazerozero)	mc	850,00
2.70.6.70	Esecuzione di Opere di Regimazione Idraulica mediante esecuzione di Sfondo nei parapetti (oppure predisposizione di idonee forature di qualsiasi genere), posa in opera di pluviali e/o elementi di convogliamento acque meteoriche fino al piede scarpata, o fino all'alveo sottostante o, comunque, in base alle indicazioni della D.L., il tutto per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. ----- (Euro cinquecentovirgolazerozero)	cad	500,00
	CAPO III - COSTI SICUREZZA A - APPRESTAMENTI CANTIERIZZAZIONE		
3.2.1.10	Cantierizzazione (Fissa) per lavori di medie dimensioni compreso: fornitura e installazione di recinzioni in rete plastificata e/o in pannelli in rete elettrosaldata, su pali infissi al suolo o su plinti in cls prefabbricati, coni, defleco, transenne parapetonali complete di fascia rifrangente e lanterne, barriere stradali di sicurezza tipo new-jersey in pvc o cls colore bianco/rosso, parapetti provvisionali realizzati con tavole di legno, accessori per la segnaletica mobile quali nastro in pvc bianco/rosso esecuzione di segnaletica stradale temporanea verticale e orizzontale e qualsiasi altro tipo di cartello necessario per la sicurezza del cantiere e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ai sensi del D.M. 10/07/2002 e del D.Lgs.9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Nel prezzo sono compresi gli spostamenti e le modifiche per adeguamento cantieri in corso d'opera in relazione all'avanzare dei lavori, e la relativa manutenzione fino al loro termine, la completa rimozione e i necessari ripristini a lavori ultimati. Per il primo mese o frazione ----- (Euro duemilacinquecentoventiquattrovirgolacinqu antuno)	mese	2.524,51
3.2.1.11	Cantierizzazione (Fissa) per lavori medie dimensioni compreso: fornitura e installazione di recinzioni in rete plastificata e/o in pannelli in rete elettrosaldata, su pali infissi al suolo o su plinti in cls prefabbricati, coni, defleco, transenne parapetonali complete di fascia rifrangente e lanterne, barriere stradali di sicurezza tipo new-jersey in pvc o cls colore bianco/rosso, parapetti provvisionali realizzati con tavole di legno, accessori per la segnaletica mobile quali		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	nastro in pvc bianco/rosso esecuzione di segnaletica stradale temporanea verticale e orizzontale e qualsiasi altro tipo di cartello necessario per la sicurezza del cantiere e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ai sensi del D.M. 10/07/2002 e del D.Lgs.9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Nel prezzo sono compresi gli spostamenti e le modifiche per adeguamento cantieri in corso d'opera in relazione all'avanzare dei lavori, e la relativa manutenzione fino al loro termine, la completa rimozione e i necessari ripristini a lavori ultimati. Per ogni mese successivo o frazione		
	----- mese		1.756,46
	(Euro millesettecentocinquantaseivirgolaquaranta sei)		
3.2.1.35	Realizzazione di Rampa di Cantiere in modo da consentire l'accesso in sicurezza all'alveo del torrente, per ponti fino ad un' altezza di 20 m. Comprese tutte le lavorazioni necessarie per l'intubamento provvisorio del corso d'acqua in base alle indicazioni della D.L., il decespugliamento dell'area interessata al tracciato della pista, la realizzazione di parapetti in legno		
	----- cad		5.000,00
	(Euro cinquemilavirgolazerozero)		
	CAPO III - COSTI SICUREZZA A - APPRESTAMENTI BARACCHE		
3.2.5.11	Fornitura, montaggio, manutenzione e smontaggio di baracche costituite da box prefabbricati per ufficio e spogliatoio, complete di struttura in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito di PVC, infissi in alluminio anodizzato, dimensioni di m. 2,40x3,60x2,40, compreso allacci alle reti di distribuzione energia elettrica, manutenzione, pulizia, e oneri di spostamento in relazione all'avanzare dei lavori e trasporto A/R.e' pure compreso lo smontaggio a fine lavori; il tutto considerato a nolo per i primi trenta giorni o frazione.		
	----- cad		200,00
	(Euro duecentovirgolazerozero)		
3.2.5.12	Fornitura, montaggio, manutenzione e smontaggio di baracche costituite da box prefabbricati per ufficio e spogliatoio, complete di struttura in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito di PVC, infissi in alluminio anodizzato, dimensioni di m.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	2,40x3,60x2,40, compreso allacci alle reti di distribuzione energia elettrica, manutenzione, pulizia, e oneri di spostamento in relazione all'avanzare dei lavori e trasporto A/R.e' pure compreso lo smontaggio a fine lavori; il tutto considerato a nolo per i trenta giorni successivi ai primi o frazione.	cad	44,00
	(Euro quarantaquattrovirgolazerozero)		
3.2.5.15	WC a funzionamento chimico inglobato in cabina monoblocco di polietilene (peso 70 kg, dimensioni 106x106xh230 cm) per ogni 30 gg o frazione con serbatoio per contenimento reflui (250 utilizzi), schermato da dispositivo a nastro rotante con meccanismo autopulente igienizzante,compreso: trasporti, posizionamento, pulizia con integrazione prodotti chimici e smaltimento reflui settimanali, assicurazioni RC,	cad	144,00
	(Euro centoquarantaquattrovirgolazerozero)		
3.2.5.20	Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità l. 1.000 compreso riempimento, montaggio e smontaggio	cad	510,00
	(Euro cinquecentodieci virgolazerozero)		
	CAPO III - COSTI SICUREZZA		
	A - APPRESTAMENTI		
	RECINZIONI		
3.2.10.20	Recinzione modulare in rete metallica, compreso trasporti, montaggio smontaggio, lunghezza pannelli 3,40*2,10, di rete zincata saldata a montanti in tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a. assemblati fra loro - per il primo mese	ml/mese	5,40
	(Euro cinquevirgolaquaranta)		
3.2.10.21	Recinzione modulare in rete metallica, compreso trasporti, montaggio smontaggio, lunghezza pannelli 3,40*2,10, di rete zincata saldata a montanti in tubolare completa di plinti prefabbricati in c.a. assemblati fra loro - per ogni mese successivo o frazione	ml/mese	0,65
	(Euro zerovirgolasessantacinque)		
	CAPO III - COSTI SICUREZZA		
	A - APPRESTAMENTI		
	STRUTTURE PROVVISORIALI		
3.2.20.5	Ponteggio tubolare regolamentare, nolo per il primo mese o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici con uguale profondita' per tutta l'altezza, completo, messo in opera compresi: trasporto,		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	<p>montaggio e smontaggio, tavoloni, reti di protezione illuminazione notturna, idonea segnaletica e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; con sbalzi, onorari per progettazione ove occorra; misurato in proiezione verticale.</p> <p>-----</p> <p>(Euro tredicivirgolazerozero)</p>	mq/mese	13,00
3.2.20.6	<p>Ponteggio tubolare regolamentare, nolo per ogni mese successivo al primo o frazione, eseguito in tubolari e giunti metallici con uguale profondita' per tutta l'altezza, completo, messo in opera compresi: trasporto, montaggio e smontaggio, tavoloni, reti di protezione illuminazione notturna, idonea segnaletica e quanto altro occorre in ottemperanza alle norme antiinfortunistiche; con sbalzi, onorari per progettazione ove occorra; misurato in proiezione verticale.</p> <p>-----</p> <p>(Euro duevirgolasessantacinque)</p>	mq/mese	2,65
	<p>CAPO III - COSTI SICUREZZA D - MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA</p>		
3.15.10	<p>Coppia di semafori mobili a tre luci, rosso maggiorato, (primi 5 gg.) omologato secondo le norme vigenti del Codice della strada funzionante con accumulatore (compreso quota caricabatterie e ricarica) o collegato a rete elettrica (linea di connessione esclusa da valutarsi a parte), compreso: minimo due cartelli di preavviso opportunamente piazzati, collegamenti, taratura e messa in funzione, controlli e sorveglianza periodici, montaggi e smontaggi, dato a nolo</p> <p>-----</p> <p>(Euro cinquantunovirgolasessanta)</p>	cad	51,60
3.15.13	<p>Coppia di semafori mobili a tre luci, rosso maggiorato, (per ogni gg successivo ai primi 5 gg.) omologato secondo le norme vigenti del Codice della strada funzionante con accumulatore (compreso quota caricabatterie e ricarica) o collegato a rete elettrica (linea di connessione esclusa da valutarsi a parte), compreso: minimo due cartelli di preavviso opportunamente piazzati, collegamenti, taratura e messa in funzione, controlli e sorveglianza periodici, montaggi e smontaggi, dato a nolo</p> <p>-----</p> <p>(Euro trentatrevirgolasessanta)</p>	cad	33,60