



DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE  
DIREZIONE VIABILITA'  
**Manutenzione Zona 3**

**P. 705 – Lavori di Manutenzione Straordinaria lungo la SP 132 “di Belpiano”  
Comune di Castelfiorentino - interventi di risagomatura della geometria della  
strada.**

**IMPORTO COMPLESSIVO EURO 11.338,51**

**COMPUTO METRICO**

---

TAV n° 03

Firenze 30/05/2017

IL PROGETTISTA  
Geom. Lucia Sabatini

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

N. ARTICOLO	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
2.10.5	<p><b>CAPO II - OPERE COMPIUTE</b>            Nei prezzi di seguito riportati si intendono compensate tutte le spese per mezzi d'opera occorrenti, la lavorazione dei materiali ed il loro impiego, le spese e le indennita' di passaggio attraverso proprieta' private e di occupazione di suolo pubblico o privato. E' anche compresa ogni spesa per opere provvisoriale, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte il tutto rispondente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.            I prezzi comprendono le spese generali e gli utili dell'Impresa; le tariffe stesse saranno soggette al ribasso d'asta.            Tutti i materiali e le attrezzature dovranno avere certificazione CE in applicazione della direttiva 89/106/CE, recepita con D.P.R. 21 aprile 1993, n.246.  <b>SOVRASTRUTTURA STRADALE</b>  <b>MANTI BITUMINOSI</b>            Tappeto di usura in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale con inerti basaltici di spessore variabile in conglomerato bituminoso di tipo tradizionale basaltico, confezionato in adeguati impianti e corredato di idonea certificazione secondo quanto indicato nel Capitolato di Appalto, compresa la fornitura e spruzzatura di bitume liquido di ancoraggio della superficie da trattare, messo in opera con macchine finitrici e cilindrate con rulli. Pesato sui mezzi di trasporto il tutto rispondente a quanto previsto dalle norme di Capitolato</p>			
1 2.10.5.71	80	80,00		
	Totale t	80,00	100,00	8.000,00
2 2.40.21.50	<p>Taglio di alberature non nobili cresciute su rilevati arginali e/o scarpate stradali, effettuato con mezzi meccanici e manuali, compresi: smacchio, abbattimento, spezzettamento della parte lignea e suo accatastamento in cantiere. E' altresì compreso la raccolta della ramaglia e del materiale vario di risulta, il trasporto a discarica ed il suo conferimento.</p>			
	860	860,0000		
	Totale mq	860,0000	0,99	851,40
3.2.1	<p><b>Oneri speciali</b>  <b>CAPO III - COSTI SICUREZZA</b>            Prezzi sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.  <b>A - APPRESTAMENTI</b>            comprendono tutte quelle opere necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere come :            - Ponteggi;            - Trabattelli;            - Ponti su cavalletti;            - Impalcati;            - Parapetti;            - Andatoie;            - Passerelle;            - Armature delle pareti degli scavi;            - Gabinetti;            - Locali per lavarsi;            - Spogliatoi;            - Refettori;            - Locali di ricovero e riposo;            - Dormitori;            - Camere di medicazione;            - Infermerie;            - Recinzioni di cantiere.  <b>CANTIERIZZAZIONE</b>            Cantierizzazione ( Fissa) per lavori di piccole dimensioni IN CARREGGIATA per i primi 5 gg. o frazione compreso: fornitura e installazione di recinzioni in rete plastificata e/o in pannelli in rete elettrosaldata, su pali infissi al suolo o su plinti in cls prefabbricati, coni, defleco, transenne parapetonali complete di fascia rifrangente e lanterne, barriere stradali di sicurezza tipo new-jersey in pvc colore bianco/rosso, parapetti provvisoriale realizzati con tavole di legno, accessori per la segnaletica mobile quali nastro in pvc bianco/rosso esecuzione di segnaletica stradale temporanea verticale e orizzontale e qualsiasi altro tipo di cartello necessario per la sicurezza del cantiere e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ai sensi del D.M. 10/07/2002 e del D.Lgs.9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Nel prezzo sono compresi gli spostamenti e le modifiche per adeguamento cantieri in corso d'opera in relazione all'avanzare dei lavori, e la relativa manutenzione fino al loro termine, la completa rimozione e i necessari ripristini a lavori ultimati.            Per i primi 5 gg. o frazione</p>			
3 3.2.1.20	1	1,0000		
	Totale 5 giorni	1,0000	307,33	307,33
	<b>Totale Oneri speciali Euro</b>			<b>307,33</b>
	<b>Importo Lavori Euro</b>			<b>9.158,73</b>

### IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
IMPORTO LAVORI Euro		9.158,73
Oneri speciali Euro	307,33	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	8.851,40	
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		<b>9.158,73</b>