



IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI e IMPIANTISTICA

Oplonde s.r.l.

Via S. Martino, 190 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055.89.98.282 - Fax 055.89.62.169
e-mail: info@oplonde.it - www.oplonde.it



ISO 9001 : 2000 N° 9190

Istituto Statale d'Arte di Firenze
Piazzale di Porta Romana , 9
50124 Firenze

Oggetto: Lavori per l'adeguamento delle aule di Serigrafia , Tessitura e della stanza n. 63 poste al piano terra dell'Istituto d'Arte di Porta Romana in Firenze .

A seguito della Vs. gentile richiesta e dopo aver preso visione dei luoghi dove devono essere eseguiti, con la presente siamo a rimettere la ns.migliore offerta per la realizzazione dei lavori in oggetto consistenti in:

Aula di Serigrafia

- Smontaggio delle pareti mobili della camera oscura , sgombero di tutte le attrezzature non più utilizzabili e degli arredi accatastati nell'aula , compreso gli oneri per la movimentazione ed il carico su autocarro con gru , il trasporto e lo scarico a Discarica Autorizzata inclusi gli oneri dovuti per il conferimento dei rifiuti classificati speciali. Nel prezzo sono inclusi gli oneri per la movimentazione ed il posizionamento in altre aule della cassettera metallica e delle altre attrezzature riutilizzabili della camera oscura.
A corpo € 5.600.00
- Parziale smontaggio ed adeguamento dell'impianto elettrico esistente sulle pareti della camera oscura .
A corpo 400.00
- Smontaggio di infisso porta in legno, chiusura del vano porta con parete in cartongesso coibentata e relativa tinteggiatura.
A corpo 500.00
- Adeguamento del vano porta di accesso all'aula e rimontaggio dell'infisso porta precedentemente smontato.
A corpo 550.00
- Formazione di intonaco a calce con finitura a velo su entrambi i lati della muratura della parete lato corridoio, compreso tinteggiatura e ponteggi.
A corpo 1.780.00
- Ripristino di piccole porzioni di pavimento in pietra con utilizzo di malte predosate .
A corpo 150.00
- Scartatura stuccatura piccole riprese di finitura a velo e tinteggiatura delle pareti per un'altezza di mt 3.50 delle pareti per un'altezza di circa mt. 3.50
A corpo 590.00

Sommano € 9.070.00 + iva



IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI e IMPIANTISTICA

Oplonde s.r.l.

Via S. Martino, 190 - 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055.89.98.282 - Fax 055.89.62.169
e-mail: info@oplonde.it - www.oplonde.it



ISO 9001 : 2000 N° 9190

Aula di Tessitura

- Sgombero arredi e materiale vario accumulato e posizionamento nei locali indicati .
A corpo € 1.900.00
 - Realizzazione di parete divisoria composta da struttura metallica e doppio strato di lastre in gesso rivestito su entrambi i lati compreso la posa in opera di una porta in legno , incluso anche gli oneri per la tinteggiatura.
A corpo 2.750.00
- Sommano € 4.650.00 + iva**

Aula n° 63

- Fornitura e posa in opera, tramite inghisaggio nella muratura , di longarina di adeguata sezione per creazione di struttura di sostegno alla nuova parete in cartongesso in doppio strato di lastre per ogni faccia compreso anche la coibentazione interna con strato di lana di roccia , la creazione di struttura metallica e pannelli in lastre di gesso rivestite a copertura della zona tra la parete in muratura esistente e la nuova parete in cartongesso, l'adeguamento dell'impianto elettrico con posizionamento di cavi in acciaio adeguatamente ancorati con tasselli alla muratura perimetrale a sostegno delle plafoniere esistenti incluso gli oneri per la tinteggiatura.
- A corpo € 4.800.00 + iva**

Sommano € 18.520.00

A detrarre Ribasso 10.00%

Importo netto € 16.668.00 + iva

Ringraziando per averci interpellato restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo
Distinti Saluti

Campi B.zio 28 agosto 2017

L'Impresa **Oplonde S.r.l.**