

**INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATURE PROSPICIENTI LE STRADE CARRABILI E PEDONALI, I MONUMENTI E GLI IMMOBILI DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO: POTATURA DI ALLEGGERIMENTO E RIMONDA DAL SECCO, POTATURA SIEPI.**

**POTATURA IN TREE CLIMBING – ANALISI PREZZI**

TOS - Prezzario dei lavori pubblici della Toscana - Provincia di Firenze 2016

CODICE	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario €.	Importo €.	Incid. %
AP.2	Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, <b>diametro del tronco superiore a 40 cm o altezza superiore a 23 m oppure posti in condizioni di forte difficoltà (prossimità di immobili e/o manufatti)</b> , con la tecnica del tree-climbing, nel rispetto della forma naturale della pianta, comprendente il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni. Nel prezzo sono compresi: depezzatura, sezionatura, trasporto e accatastamento del materiale legnoso presso l'imposto situato all'interno del parco, pulizia dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.		cad		429,85	
TOS16_RU.M05.001.004	OPERAIO 2° LIVELLO a tempo pieno per fase preparatoria all'intervento previa individuazione delle piante da abbattere, affiancamento nelle operazioni di taglio, sramatura, taglio e depezzatura con utilizzo di attrezzatura manuale (pennato, roncola), allestimento del materiale minuto e della ramaglia; affiancamento all'operatore alla trattrice ed agli altri mezzi adibiti alle operazioni selvicolturali	ora	3,0	18,71	56,13	
TOS16_RU.M05.001.002	OPERAIO 4° LIVELLO a tempo pieno per fase di abbattimento, depezzatura dei tronchi e tronchettami e sramatura con utilizzo di motosega ed delle altre macchine operatrici	ora	8,0	19,87	158,96	
TOS16_RU.M05.001.001	OPERAIO 5° LIVELLO CAPOSQUADRA a tempo pieno organizzazione coordinamento delle operazioni di taglio	ora	7,0	20,97	146,79	
TOS16_AT.N01.015.066	MOTOSEGA media potenza	ora	15,0	2,94	44,10	
TOS16_AT.N02.023.021	Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore	ora	1,0	11,28	11,28	
TOS16_AT.N02.014.031	Trattore gommato con potenza da 75 a 150 H	ora	1,0	12,59	12,59	
AP.1	Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, <b>diametro del tronco inferiore a 40 cm o altezza inferiore a 23 m, con la tecnica del tree-climbing</b> , nel rispetto della forma naturale della pianta, comprendente il taglio dei rami secchi, marcescenti o colpiti da infezioni. Nel prezzo sono compresi: depezzatura, sezionatura, trasporto e accatastamento del materiale legnoso presso l'imposto situato all'interno del parco, pulizia dell'area a fine intervento nonché quant'altro necessario ad eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.		cad		266,88	
TOS16_RU.M05.001.004	OPERAIO 2° LIVELLO a tempo pieno per fase preparatoria all'intervento previa individuazione delle piante da abbattere, affiancamento nelle operazioni di taglio, sramatura, taglio e depezzatura con utilizzo di attrezzatura manuale (pennato, roncola), allestimento del materiale minuto e della ramaglia; affiancamento all'operatore alla trattrice ed agli altri mezzi adibiti alle operazioni selvicolturali	ora	3,0	18,71	56,13	
TOS16_RU.M05.001.002	OPERAIO 4° LIVELLO a tempo pieno per fase di abbattimento, depezzatura dei tronchi e tronchettami e sramatura con utilizzo di motosega ed delle altre macchine operatrici	ora	4,0	19,87	79,48	
TOS16_RU.M05.001.001	OPERAIO 5° LIVELLO CAPOSQUADRA a tempo pieno organizzazione coordinamento delle operazioni di taglio	ora	4,0	20,97	83,88	
TOS16_AT.N01.015.066	MOTOSEGA media potenza	ora	8,0	2,94	23,52	

ANALISI PREZZI

PSR 2007 - 2013, fase V -- Mis. 226

TOS16_AT.N02.023.021	Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore	ora	1,0	11,28	11,28	
TOS16_AT.N02.014.031	Trattore gommato con potenza da 75 a 150 H	ora	1,0	12,59	12,59	