

RELAZIONE TECNICA

Oggetto : abbattimento piante lungo SR 429 “di Val d’Elsa” nei Comuni di Empoli Castelfiorentino e Certaldo e lungo la SP 106 “Limitese” nel Comune di Capraia e Limite .

L’intervento proposto si configura come messa in sicurezza dei tratti di strada lungo la SR 429 “di Val d’Elsa” e lungo la SP 106 “Limitese” . Nello specifico riguarda l’abbattimento delle alberature costituiti da pini e platani lungo la SR 429 “di Val d’Elsa” nel comune di Castelfiorentino e nel Comune di Certaldo e di soli platani lungo la SP 106 “Limitese” precisamente quelli ricadenti in Via Salani.

L’abbattimento delle piante deve seguirà le seguenti priorità:

- Piante aventi sintomi di evidente instabilità e/o ammaloramento;
- Piante poste in prossimità di abitazioni;
- Piante poste in contrasto con il Codice della strada in materia di sicurezza .
- Piante che abbiano creato un grave pericolo per il traffico , in particolare ciclistico e motociclistico, dovuto all’alterazione del piano stradale per affioramento delle radici.

Il tutto emerge sia dalla relazione allegata alla presente avente come oggetto “Servizio di Censimento e controllo stabilità di alberi mediante metodo V.T.A. su alberature interferenti con la viabilità di competenza della Città Metropolitana di Firenze” sia da un’analisi dello stato dei luoghi per le piante poste in prossimità delle abitazioni e in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada in Materia di Sicurezza.

Nella Relazione della VTA , ed in particolare negli elaborati fotografici allegati alla presente , sono evidenziate in giallo le piante che dovranno essere oggetto di intervento di abbattimento.

I tagli avverranno nel rispetto degli artt. 55 e 56 del Regolamento forestale DPGR 48/R del 08/08/03 e ss.mm.ii.

L’aggiudicazione dei lavori avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dato che l’importo dei lavori è inferiore a 40.000,00 Euro.

Non viene redatto il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 in quanto in cantiere opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro è al di sotto di duecento uomini/giorno. Se dovessero cambiare in corso d’opera le condizioni iniziali del cantiere verrà redatto il PSC e inviato la notifica preliminare agli enti di competenza.

NATURA	VOCI	PROGETTO
SOMME A BASE D'APPALTO	A1: Importo dei lavori	34.321,32 €
	A2: Oneri sicurezza <i>(da stima)</i>	5.541,55 €
	A) Totale base d’appalto (A1+A2)	39.862,87 €
	Ribasso	€
		€
SOMME A	B4: Imprevisti	

DISPOSIZIONE	B7: Spese tecniche relativamente a:	
	Incentivo progettazione 2% x 0,9	715,04 €
	B11: Prove di laboratorio	
	B12: IVA 22% sui lavori	7.254,64 €
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	7.969,68 €
	TOTALE PROGETTO (A+B)	47.694,10 €

IL PROGETTISTA

Geom. Lucia Sabatini