

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: SERVIZIO DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

ISTANZA: Provincia FIRENZE – Comune SCANDICCI – Località: SAN VINCENZO A TORRI - S.P. 12 "VAL DI PESA" VARIANTE CENTRO ABITATO DI SAN VINCENZO A TORRI INTEGRATA CON IL SISTEMA DI LAMINAZIONE DELLE PIENE DEL TORRENTE PESA.

SOGGETTO INTERESSATO: CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

CODICE ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	P.U. APPALTO	IMPORTO	P.U. VILONA UXO	TOTALE
B.B.1	Taglio di vegetazione ove intralciasse l'uso corretto del metal detector eseguito da operatori qualificati b.c.m. sotto la supervisione tecnica di un rastrellatore b.c.m. o superiore. Da eseguirsi secondo quanto previsto dall'Art. 1 del Disciplinare Tecn	mq.	45.518,00	€ 0,850	€ 38.690,300	€ 0,274	€ 12.476,461
B.B.2	Localizzazione e scoprimento di tutti gli ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonchè di tutte le masse metalliche presenti nel terreno fino a 100 cm di profondità dal piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le prev	mq.	138.296,00	€ 0,760	€ 105.104,960	€ 0,245	€ 33.893,196
B.B.3	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati, fino a profondità prescritta dall'Amministrazione militare di competenza (-3,00 mt dal p.c.), mediante trivellazione da esegui	mq.	136.916,00	€ 4,210	€ 576.416,360	€ 1,358	€ 185.876,984
B.B.4	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati, fino a profondità prescritta dall'Amministrazione militare di competenza (-5,00 mt dal p.c.), mediante trivellazione da esegui	mq.	880,00	€ 6,010	€ 5.288,800	€ 1,938	€ 1.705,479
B.B.5	Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati, fino a profondità prescritta dall'Amministrazione militare di competenza (-7,00 mt dal p.c.), mediante trivellazione da esegui	mq.	500,00	€ 9,000	€ 4.500,000	€ 2,902	€ 1.451,115
B.B.6	Scavi da effettuarsi in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza, eseguiti mediante impiego di idonei mezzi meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia, che devono procedere a strati successivi, di spessore non superiore all'acceratat capacità di rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da escavare. Essi sono finalizzati allo sbancamento e bonifica di terreni carttterizzati da un alto livello di contaminazione ferromagnetica e/o in presenza di sottoservizi interferenti, quando non applicabil le modalità di bonifica tradizionali. Il materiale opportunamente vagliato sarà suddiviso ed accantanato a bordo scavo. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'alto occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti. Escluso il taglio dell'asfalto, la classificazione, il carico del materiale di risulta sui mezzi ed il conferimento a discarica. Da eseguirsi secondo le modalità prevsite all'Art. 5	mc	2.765,92	€ 19,460	€ 53.824,803	€ 6,275	€ 17.356,884
B.B.8	Redazione proposta progettuale ed assistenza all'iter burocratico per ottenimento delle autorizzazioni. L'Impresa curerà tutti gli aspetti legati alla formulazione della domanda di autorizzazione, compresa la valutazione degli elaborati tecnici di progetto e quant'altro necessita per la corretta presentazione della pratica amministrativa; Dovrà essere redatto da un responsabile tecnico BCM della ditta aggiudicataria il relativo progetto BOB in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti. Per impoiti delle attività esecutive fino a	cad	1,00	€ 1.000,000	€ 1.000,000	€ 322,470	€ 322,470
TOS18_18.W01.021.001	Riempimento perforazioni con miscela di cemento e bentonite	ml	987,00	€ 18,975	€ 18.728,325	€ 6,119	€ 6.039,323
					€ 803.553,548		
	Ribasso d'asta 67,753%				-€ 544.431,64		
	TOTALE				€ 259.121,91		€ 259.121,91