

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

**ISTITUTO SUPERIORE "A. CHECCHI"
VIA PADRE VINCENZO CHECCHI - FUCECCHIO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PALESTRA IN
TENSOSTRUTTURA**

CAPITOLATO INDAGINI GEOGNOSTICHE

Nel CME allegato sono elencate le indagini geognostiche da eseguire ai fini dello sviluppo della progettazione strutturale a livello definitivo ed esecutivo, in riferimento al D.M.14 Gennaio 2008 e del D.P.G.R. 36/R-2009 per l'intervento in progetto.

I sondaggi e le prove in situ dovranno essere eseguite da Ditte specializzate, secondo gli standard di indagine riconosciuti (quali Istruzioni tecniche Progetto VEL e Norme AGI) e le prove sui campioni da un Laboratorio in possesso di apposita autorizzazione ministeriale.

L'importo complessivo delle indagini da eseguire è calcolato con riferimento al corrente Prezzario Regionale LLPP Regione Toscana Provincia di Firenze.

Per le indagini geognostiche si considera compreso quanto previsto dallo stesso Prezzario Regionale, di ivi integralmente riportato:

"INDAGINI GEOGNOSTICHE

Approntamento e trasporto in A/R dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, compreso il viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere. Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di sondaggi geognostici e per l'esecuzione di prove penetrometriche e per le indagini geofisiche, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo, il montaggio, il trasferimento del personale, i materiali e quant'altro necessario per garantire il perfetto funzionamento delle attrezzature, compresa la monografia corredata da una foto della postazione, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso e di occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni in aree accessibili ai mezzi di trasporto e prive di vincoli, compreso l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell'attrezzatura di prova all'interno dell'area di indagine. Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole per l'installazione delle attrezzature di sondaggio o delle attrezzature per l'esecuzione di prove penetrometriche o delle attrezzature per le indagini geofisiche. Approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione."

L'importo complessivo per l'esecuzione delle indagini in sito e delle prove di laboratorio è pari ad Euro 7.891,25, come da Computo Metrico Estimativo allegato.

Alla presente si allegano:

- planimetria indicativa ubicazione indagini;
- computo metrico estimativo indagini.