

TABELLA 1 PREZZI INDAGINI GEOGNOSTICHE

Nr. Ord.	codice	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
1	70508_18.V05.025.800	PROVE PENETROMETRICHE Movimentazione e posizionamento dell'attrezzatura per la prova penetrometrica statica (CPT, CPTB, CPTB) per ogni movimentazione e posizionamento successivi al primo, all'interno dell'area di indagine RISURAZIONE: CPT 3-6 SOMMARIO CAD	5,00				5,00	5,00	253,00
2	70508_18.V05.005.800	PROVA PENETROMETRICA STATICA - con piezocella (CPTU), compresa la memorizzazione e l'elaborazione dei dati in forma digitale, e la restituzione dei risultati su supporto magnetico sia in forma di tabelle e grafici RISURAZIONE: CPT 1-6 SOMMARIO m	6,00	25,00			90,00		
							90,00	20,24	1821,60
3	70508_18.V05.005.800	PROVE PENETROMETRICHE -PP. Fornitura e posa di tubo piezometrico PVC all'interno dei fori di prova, Ø 20 mm RISURAZIONE: CPT 1-4 SOMMARIO m	4,00	25,00			60,00		
							60,00	3,16	189,75
4	70508_18.V05.005.800	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 301 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tuffi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acque fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm) Articolo: 081 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c. RISURAZIONE: SOMMARIO m	15,00				15,00		
							15,00	51,81	777,15
5	70508_18.V05.025.800	Movimentazione e posizionamento dell'attrezzatura di perforazione per ogni movimentazione e posizionamento compreso il primo e l'ultima, all'interno dell'area di indagine per distanza fino i 200 metri. RISURAZIONE: SOMMARIO m	1,00				1,00		
							1,00	253,00	253,00
6	70508_18.V05.012.800	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a destruzione di nucleo Ø 65-145 mm comprensiva dell'assemblaggio del cutting, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere tipo tuffi ecc. per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c. RISURAZIONE: SOMMARIO m	18,00				18,00		
							18,00	44,27	796,66
7	70508_18.V05.015.800	Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili (Shelby) spinto a pressione, Ø interno 50 mm, compresa la fornitura della fustella, la sua sigillatura, l'imballaggio ed il trasporto al laboratorio geotecnico designato; per ogni prelievo e per RISURAZIONE: SOMMARIO m	3,00				3,00		
							3,00	63,25	189,75

Mr. Ord.	codice	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI				Quantità	IMPORTI	
8	TOS10_18000004.001	Cassette catalogatrici, con separatori per i campioni, resistenti agli urti complete di etichette, idonee al trasporto. In materiale composito, in PVC rigido e/o in polietilene, di dimensioni circa 0,80 x 1,00 m e n. 5 scomparti per la conservazione di 5 m di carotaggio di ø 101 mm MISURAZIONI: cassette	3,00				3,00		
		SOMMARIO m					3,00	17,88	51,23
9	TOS10_18000000.001	Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo per ogni installazione MISURAZIONI: Tubo down hole	1,00				1,00		
		SOMMARIO m					1,00	126,59	126,59
10	TOS10_18000000.002	Installazione di tubi in PVC Ø 80-100 mm per prove sismiche, compreso la fornitura dei materiali occorrenti, la cementazione del foro, esclusa la fornitura del pozzetto protettivo per ogni metro lineare di tubi installati. MISURAZIONI: Tubo down hole	33,00				33,00		
		SOMMARIO m					33,00	31,62	1043,59
11	TOS10_18000010.001	Fornitura e posa pozzetti metallici (flange) a protezione della strumentazione, con lucchetto di chiusura MISURAZIONI:	1,00				1,00		
		SOMMARIO cad					1,00	65,38	65,38
12	TOS10_18000000.001	INDAGINI GEOFISICHE -IS - Misure di rumore a stazione singola (HVS) mediante utilizzo di sismometri triassiali, con una sensibilità tra 0.1 e 20 Hz Tempo minimo di acquisizione: 30 min MISURAZIONI:	1,00				1,00		
		SOMMARIO cad					1,00	183,43	183,43
13	TOS10_18000004.001	INDAGINI GEOFISICHE -IS -Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori opportunamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale o sensore tridimensionale. In sede P ed SH, con intervallo di rilascio di 1.0 m, per ogni registrazione in fori fino a 30 m. MISURAZIONI:	33,00				33,00		
		SOMMARIO cad					33,00	17,71	584,43
14	TOS10_18000000.001	PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO. APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento. Apertura campione in fusella e descrizione geotecnica MISURAZIONI:	3,00				3,00		
		SOMMARIO cad					3,00	15,94	47,82
15	TOS10_18000000.004	PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO. APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento. Prove speditive di consistenza (pocket penetrometer e tonare) MISURAZIONI:	3,00				3,00		
		SOMMARIO cad					3,00	4,43	13,28

Nr. Ord.	codice	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
16	TOSSIS_18AW09.081.809	PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO. APERTURA CAMPIONE - le voci 001, 002, 003 comprendono la conservazione per sei mesi e le spese di smaltimento. Fotografia del campione MISURAZIONI: SOMMARIO LAD	3,00				3,00	3,00	10,63
17	TOSSIS_18AW09.083.802	PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO. DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDECE. Determinazione del peso di volume naturale MISURAZIONI: SOMMARIO LAD	4,00				4,00	4,00	44,52
18	TOSSIS_18AW09.083.803	PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO. DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDECE. Determinazione del contenuto d'acqua naturale (w) MISURAZIONI: SOMMARIO LAD	9,00				9,00	9,00	91,08
19	TOSSIS_18AW09.084.808	PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO. DETERMINAZIONE FISICO MECCANICHE. Prova adometrica ad incrementi di carico controllati mantenuti 24 ore, con pressione massima di 2,2 MPa, con 10 incrementi in fase di carico e 4 in fase di scarica, compresa determinazione CV e k su 2 gradienti di carico, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli (SD IL) MISURAZIONI: SOMMARIO LAD	3,00				3,00	3,00	824,79
20	TOSSIS_18AW09.084.802	PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO. DETERMINAZIONE FISICO MECCANICHE. Prova di taglio diretto C.D., eseguito su 3 provini MISURAZIONI: SOMMARIO LAD	3,00				3,00	3,00	597,71
21	TOSSIS_18AW09.082.803	PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO. GRANULOMETRIE. Preparazione del campione, quantifica, prelievo al setaccio 200 ASTM, su campione fino a 5 kg MISURAZIONI: SOMMARIO LAD	3,00	5,00			15,00	15,00	66,41
22	TOSSIS_18AW09.082.804	PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO. GRANULOMETRIE. Analisi granulometrica per sedimentazione, esclusa la determinazione del peso specifico dei granuli MISURAZIONI: SOMMARIO LAD	3,00				3,00	3,00	159,39
		TOTALE euro							7891,25