


QUADRO COMPARATIVO

N. ord.	E. P.	DESCRIZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario	PROGETTO		VARIANTE		RAFFRONTO importi	
					Quantità	Importo	Quantità	Importo	In Meno	In Più
		Fase 001 - DOCUMENTAZIONE E INDAGINI								
1	001.001	Indagine per riconoscimento dei pigmenti mediante microscopia ottica	cad	€.	3,000	€ 630,00	3,000	€ 630,00	--	--
2	001.002	Osservazione con microscopio elettronico a scansione	cad	€.	1,000	€ 210,00	1,000	€ 210,00	--	--
3	001.003	Esame e verifica strutture lignee tramite vibrometro laser doppler	cad	€.	1,00	€ 480,00	1,00	€ 480,00	--	--
4	001.004	Prelievo di campioni	cad	€.	2,000	€ 460,00	2,000	€ 460,00	--	--
						€ 1.780,00		€ 1.780,00	-	-
		Fase 002 - MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DELLA VOLTA								
5	002.001	Rimozione depositi e detriti dalla parte estradossale della volta	cad	€.	1,000	€ 1.735,00	1,000	€ 1.735,00	--	--
6	002.002	Pulitura delle orditure lignee primarie e secondarie della parte estradossale della volta	cad	€.	1,000	€ 2.578,00	1,000	€ 2.578,00	--	--
7	002.003	Consolidamento estradossale mediante perni e staffe metalliche	cad	€.	1,000	€ 1.792,00	1,000	€ 1.792,00	--	--
8	002.004	Integrazione incanniccio mancante mediante rete metallica nervometal	cad	€.	1,000	€ 2.489,00	1,000	€ 2.489,00	--	--
9	002.005	Rimozione di malta ammolorata su porzioni di incanniccio e stesura di nuova malta a calce	cad	€.	1,000	€ 1.365,00	1,000	€ 1.365,00	--	--
10	002.006	Consolidamento estradossale incanniccio mediante bendaggi e pendinature	cad	€.	1,000	€ 2.470,00	1,000	€ 2.470,00	--	--
11	002.007	Trattamento contro l'ossidazione di parti metalliche	cad	€.	1,000	€ 810,00	1,000	€ 810,00	--	--
12	002.008	Riadestivazione incanniccio mediante inserimento di perni e grappe metalliche	cad	€.	1,000	€ 1.280,00	1,000	€ 1.280,00	--	--
13	002.009	Consolidamento finale intonaco con iniezioni di malta fluida di calce	mq	€.	33,642	€ 2.422,22	33,642	€ 2.422,22	--	--
						€ 16.941,22		€ 16.941,22	-	-
		Fase 003 - RESTAURO PITTURA MURALE AL CENTRO DELLA VOLTA								
14	003.001	Pulitura con impacchi di ammonio carbonato	mq	€.	20,910	€ 3.972,90	20,910	€ 3.972,90	--	--
15	003.002	Consolidamento con impacco desolfatante a base di idrossido di bario	mq	€.	8,000	€ 1.920,00	8,000	€ 1.920,00	--	--
16	003.003	Stuccatura a calce previa rimozione di stuccature incongrue	mq	€.	10,000	€ 1.200,00	10,000	€ 1.200,00	--	--
17	003.004	Integrazione pittorica a selezione cromatica	mq	€.	4,000	€ 1.120,00	0,00	-	€ 1.120,00	--
18	003.005	Integrazione pittorica a velatura	mq	€.	15,000	€ 3.300,00	15,000	€ 3.300,00	--	--
						€ 11.512,90		€ 10.392,90	€ 1.120,00	-

SANSONE SRI
 Via del Vicano, 2
 50060 PELAGO (FI)
 Tel. 055-8311077 Fax 055-8311068
 Partita IVA 0514382048



N. ord.		E. P.	DESCRIZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario	PROGETTO		VARIANTE		RAFFRONTO importi	
						Quantità	Importo	Quantità	Importo	In Meno	In Più
			Fase 04 - RESTAURO CORNICE LIGNEA PERIMETRALE ALLA PITTURA MURALE								
19	004.001		Preconsolidamento dorature	mq	€.	8,500	€ 1.020,00	8,500	€ 1.020,00	--	--
20	004.002		Pulitura parti in cromia bianca	mq	€.	10,000	€ 800,00	10,000	€ 800,00	--	--
21	004.003		Restauro ligneo della cornice	cad	€.	1,000	€ 2.100,00	1,000	€ 2.100,00	--	--
22	004.005		Protezione antiparassitaria	mq	€.	18,500	€ 869,50	18,500	€ 869,50	--	--
23	004.006		Succatura parziale	cad	€.	1,000	€ 1.830,00	1,000	€ 1.830,00	--	--
24	004.007		Pulitura parti dorate	mq	€.	8,500	€ 1.275,00	8,500	€ 1.275,00	--	--
25	004.008		Fermatura definitiva dorature	mq	€.	4,000	€ 508,00	4,000	€ 508,00	--	--
26	004.009		Integrazione pittorica parti cromia bianca	mq	€.	6,000	€ 450,00	6,000	€ 450,00	--	--
27	004.010		Integrazione dorature	mq	€.	1,500	€ 345,00	1,500	€ 345,00	--	--
28	004.011		Finitura dorature	cad	€.	1,000	€ 350,00	1,000	€ 350,00	--	--
							€ 9.547,50		€ 9.547,50	-	-
			Fase 05 - RESTAURO VOLTA ACROMA								
29	NP.001		Descialbo	mq	€.	0,00	-	€ 168,21	€ 3.868,83	--	€ 3.868,83
30	NP.002		Consolidante minerale	mq	€.	0,00	-	€ 168,21	€ 756,95	--	€ 756,95
31	NP.003		Succatura di lesioni	mq	€.	0,00	-	€ 168,21	€ 1.345,68	--	€ 1.345,68
32	NP.004		Scialbatura a calce	mq	€.	0,00	-	€ 168,21	€ 1.320,45	--	€ 1.320,45
33	NP.005		Patinatura a latte di calce	mq	€.	0,00	-	€ 168,21	€ 1.858,72	--	€ 1.858,72
							-		€ 9.150,63	-	€ 9.150,63

SANSONE Srl
Via del Vicano, 2
50060 PELAGO (FI)
Tel. 055-8311077 Fax 055-8311068
Partita IVA 05143820487



QUADRO COMPARATIVO

N. ord.	E. P.	DESCRIZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario	PROGETTO		VARIANTE		RAFFRONTO importi	
					Quantità	Importo	Quantità	Importo	In Meno	In Più
		Fase 06 - RESTAURO DELLA CORNICE DI IMPOSTA DELLA VOLTA								
33	NP.006	Rimozione ridipinture	mq	€.	0,00	-	35,000	€ 4.200,00	--	€ 4.200,00
34	NP.007	Restauro	mq	€.	0,00	-	16,500	€ 1.815,00	--	€ 1.815,00
35	004.005	Protezione antiparassitaria	mq	€.	0,00	-	35,000	€ 1.645,00	--	€ 1.645,00
36	NP.009	Stuccatura	mq	€.	0,00	-	35,000	€ 1.960,00	--	€ 1.960,00
37	NP.010	Integrazione cromatica	mq	€.	0,00	-	35,000	€ 2.240,00	--	€ 2.240,00
						-		€ 11.860,00	-	€ 11.860,00
		IMPORTO TOTALE LAVORI				€ 39.781,62		€ 59.672,25		
		Importo lavori				€ 39.781,62		€ 59.672,25		
		Importo lavori soggetto a ribasso				€ 39.781,62		€ 59.672,25		
		Ribasso del 5,70%				€ 2.267,55		€ 3.401,32		
		IMPORTO CONTRATTUALE				€ 37.514,07		€ 56.270,93		€ 18.756,86
									% Incremento	49,9995%

SANSONE Srl

Via del Vicario, 2

50060 PELAGO (FI)

Tel. 055-8311077 Fax 055-8311068

Partita IVA 05143820487

