

00.900  
40.500  
97.000  
36.900  
56.908



# Comune di FIRENZE

Provincia di Firenze

## Elenco prezzi unitari

### LAVORI

REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN EX MUSEO DELLA MATEMATICA SCUOLA BUONTALENTI CON INCAPSULAMENTO PAVIMENTAZIONE CON COLLA IN MCA E REALIZZAZIONE DI PARETI AUTOPORTANTI IN CARTONGESSO INSONORIZZATE, PITTURAZIONI E PULIZIE GENERALI

**COMMITTENTE**

CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE

**IMPRESA**

**CONTRATTO**

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

**Data**

08/02/2020

IL TECNICO

---



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>VOCI A CORPO</b>			
1 AM.1.1.100 (C)	Deceratura con saponi e prodotti mediamente aggressivi da fare a mano		
	euro (uno/95)	mq	1,95 €
2 AM.1.1.102 (C)	Ciclo Incapsulamento		
	euro (sette/85)	mq	7,85 €
3 AM.1.1.103 (C)	D.P.I. Completo (tuta monouso, guati, calzari, mascherina FP3) a consumo per le lavorazioni di incapsulamento ove definibili a rischio a cura della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza		
	euro (cinquantadue/00)	N	52,00 €
4 AM.1.1.104 (C)	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in parquet, materiale vinilico certificato, a listoni o ... logie di colore, rifinito comprensivo di battiscopa e sfriso di montaggio, a secco senza tappeto, adeguato al rismontaggio ed al rimontaggio in opera.		
	euro (trentatre/01)	mq	33,01 €
5 AM.1.1.200 (C)	Tinteggiatura per interni su soffitto in celenit preverniciato, soffiatura leggera e stesura prima mano di fissativo idrodisperso ad alta penetrazione, prima mano di fondo uniformante		
	euro (otto/10)	mq	8,10 €
6 AM.1.1.99.29 (C)	Attività di raccolta carta e cartone e smaltimento con pulizia accurata delle pavimentazioni atta alla successiva fase di incapsulamento prevista per MCA		
	euro (cinquecento/00)	cad	500,00 €
7 AM.1.99.2 (C)	Allestimento cantiere-indicazioni percorso materiali, punti di stoccaggio, ricovero e spogliatoio per le maestranze, percorsi di accesso e varie		
	euro (cinquecento/00)	cad	500,00 €
8 NP001_01.X01 (C)	Parete di divisione larghezza max 100 mm, in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissat ... con telaio interno con passo inferiore a 900 mm, resistente di 200kg di spinta laterale al m2, con intercapedine insonorizzante, completa di rasatura		
	euro (settantatre/65)	mq	73,65 €
9 TOS19_01.E01. 002.003 (C)	Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento		
	euro (ventitre/88)	m²	23,88 €
<b>VOCI A MISURA</b>			
10 TOS19_01.E04. 004.001 (M)	Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori pe ... e; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. porte in lamiera o rete con telaio		
	euro (trentasei/18)	m²	36,18 €
<b>VOCI A CORPO</b>			
11 TOS19_01.F04. 002.001 (C)	Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco		
	euro (sei/09)	m²	6,09 €
12 TOS19_01.F04. 004.004 (C)	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo		
	euro (cinque/58)	m²	5,58 €
<b>VOCI A MISURA</b>			
13 TOS19_02.A03 .003.001 (M)	Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità escl ... ti a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.		
	euro (tredici/69)	m²	13,69 €