



Comune di FIRENZE

Provincia FI

QUADRO INCIDENZA SICUREZZA

LAVORI
REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN EX MUSEO DELLA MATEMATICA SCUOLA BUONTALENTI CON INCAPSULAMENTO PAVIMENTAZIONE CON COLLA IN MCA E REALIZZAZIONE DI PARETI AUTOPORTANTI IN CARTONGESSO INSONORIZZATE, PITTURAZIONI E PULIZIE GENERALI

COMMITTENTE
IMPRESA

CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE

CONTRATTO
N° Repertorio
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

del

PROGETTISTA

Per. Ind. Renzi Roberto

IL TECNICO

Data

02/08/2020



QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE SICUREZZA

**REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN EX MUSEO DELLA MATEMATICA SCUOLA
BUONTALENTI CON INCAPSULAMENTO PAVIMENTAZIONE CON COLLA IN MCA E
REALIZZAZIONE DI PARETI AUTOPORTANTI IN CARTONGESSO
INSONORIZZATE, PITTURAZIONI E PULIZIE GENERALI**

Località: FIRENZE

M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

N.	Articolo e Descrizione	Sic. Fase %	Inc. Sic. Generale%	Inc. Sic. Speciale%	Inc. %	Prezzo	Sic. Costo unitario	Quantità	Importo sicurezza
3 C	AM.1.1.100 Deceratura con saponi e prodotti mediamente aggressivi da fare a mano Partita - OPERE EDILI Sottopartita - Varie	2,00 %			0,057 %	1,95 €	0,04 €	1.150,00	46,00 €
4 C	AM.1.1.102 Ciclo Incapsulamento Partita - OPERE EDILI Sottopartita - Varie	20,00 %			2,252 %	7,85 €	1,57 €	1.150,00	1.805,50 €
10 C	AM.1.1.103 D.P.I. Completo (tuta monouso, guati, calzari, mascherina FP3) a consumo per le lavorazioni di incapsulamento ove definibili a rischio a cura della Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza Partita - OPERE EDILI Sottopartita - Varie	100,00 %			0,713 %	52,00 €	52,00 €	11,00	572,00 €
7 C	AM.1.1.104 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in parquet, materiale vinilico certificato, a listoni o ... logie di colore, rifinito comprensivo di battiscopa e sfriso di montaggio, a secco senza tappeto, adeguato al rismontaggio ed al rimontaggio in opera. Partita - OPERE EDILI Sottopartita - Varie	5,00 %			2,366 %	33,01 €	1,65 €	1.150,00	1.897,50 €
13 C	AM.1.1.200 Tinteggiatura per interni su soffitto in celenit preverniciato, soffiatura leggera e stesura prima mano di fissativo idrodisperso ad alta penetrazione, prima mano di fondo uniformante Partita - OPERE EDILI Sottopartita - Varie	9,00 %			0,826 %	8,10 €	0,73 €	907,00	662,11 €
2 C	AM.1.1.99.29 Attività di raccolta carta e cartone e smaltimento con pulizia accurata delle pavimentazioni atta alla successiva fase di incapsulamento prevista per MCA Partita - OPERE EDILI Sottopartita - Varie	5,00 %			0,059 %	500,00 €	25,00 €	1,90	47,50 €
1 C	AM.1.99.2 Allestimento cantiere-indicazioni percorso materiali, punti di stoccaggio, ricovero e spogliatoio per le maestranze, percorsi di accesso e varie Partita - OPERE EDILI Sottopartita - Varie	100,00 %			0,624 %	500,00 €	500,00 €	1,00	500,00 €
5 C	NP001_01.X01 Parete di divisione larghezza max 100 mm, in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissat ... con telaio interno con passo inferiore a 900 mm, resistente di 200kg di spinta laterale al m2, con intercapedine insonorizzante, completa di rasatura Partita - MANUFATTI	9,00 %			0,792 %	73,65 €	6,63 €	95,76	634,89 €

N.	Articolo e Descrizione	Sic. Fase %	Inc. Sic. Generale%	Inc. Sic. Speciale%	Inc. %	Prezzo	Sic. Costo unitario	Quantità	Importo sicurezza
	PREFABBRICATI Sottopartita - Conglomerati								
6 C	TOS19_01.E01.002.003 Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento Partita - <nessuno> Sottopartita - <nessuno>	0,24 %			0,002 %	23,88 €	0,06 €	27,96	1,68 €
12 M	TOS19_01.E04.004.001 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori pe ... e; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. porte in lamiera o rete con telaio Partita - <nessuno> Sottopartita - <nessuno>	0,24 %			0,001 %	36,18 €	0,09 €	12,00	1,08 €
8 C	TOS19_01.F04.002.001 Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco Partita - <nessuno> Sottopartita - <nessuno>	0,12 %			0,006 %	6,09 €	0,01 €	498,00	4,98 €
9 C	TOS19_01.F04.004.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo Partita - <nessuno> Sottopartita - <nessuno>	0,06 %			0,000 %	5,58 €	0,00 €	1.618,00	0,00 €
11 M	TOS19_02.A03.003.001 Demolizione di pareti verticali in cartongesso eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità escl ... ti a secco con struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore. Partita - <nessuno> Sottopartita - <nessuno>	0,53 %			0,009 %	13,69 €	0,07 €	100,00	7,00 €

Totale Sicurezza di Fase €	6.180,24 €
Totale Sicurezza Generale €	0,00 €
Totale Sicurezza Speciale €	0,00 €

Totale Sicurezza €	6.180,24 €
---------------------------	-------------------