

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	
art.	Descrizione
	INSTALLAZIONE RACK E SISTEMAZIONE CAVI
	Fornitura e posa in opera di armadio Rack e sistemazione cavi alle postazione di lavoro completo di :
	Rack 42U" a parete 800x800x2057mm con porta trasparente n.1
	Prese rete cat.6 n.60
	Ripiano a sbalzo 2u n.4
	P.D.U. con 8 prese universali e int. luminoso n.2
	Patch panel mini con vuoto 24porte n.4
	Pannello guidacavi con 5 anelli n4
	Linea alimentazione da presa esistente n.1
	cavo UTP cat 6 tipo LSZH m.200
	Patch cord cat.6 lunghezza 1m n.30
	Patch cord cat.6 lunghezza 2m n.30
	Cassete di giunzione n.10
	compreso accessori per fissaggio, montaggio, giunzioni e derivazioni e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte
	Installazione Rack e sistemazione postazioni lavoro
	INSTALLAZIONE ACCESS POINT
	Fornitura e posa in opera di access point completo di:
	Canaletta dimensione 15x15mm m.50
	Guaina di vari diametri m.20
	Connettori RJ45 compreso attestatura n.8
	cavo UTP cat 6 tipo LSZH m.200
	compreso accessori per fissaggio, montaggio, giunzioni e derivazioni e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte
	Installazione Access Point
	ALLESTIMENTO SALA COMPUTER
	Fornitura e posa in opera di armadio Rack e sistemazione cavi alle postazione di lavoro completo di :
	Rack 9U" a parete 400x400x600mm con porta trasparente n1
	Prese rete cat.6 n.10
	Ripiano a sbalzo 2u n.4
	P.D.U. con 8 prese universali e int. luminoso n.1
	Patch panel mini con vuoto 24porte n.2
	Pannello guidacavi con 5 anelli n4
	Linea alimentazione da presa esistente n.1
	cavo UTP cat 6 tipo LSZH m.150
	Patch cord cat.6 lunghezza 1m n.30
	Patch cord cat.6 lunghezza 2m n.30
	gruppo prese completo di n.2 prese schuko e 2 prese 10/16A n.6
	modifica prese CEE n.1
	interruttore MGT differ. 220v 16A 0,03A n.1
	Cavo per alimentazione sez. 3x2,5mmq tipo fs 17 m.15
	compreso accessori per fissaggio, montaggio, giunzioni e derivazioni e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte
	Allestimento Sala Computer

	INSTALLAZIONE ACCESS POINT
	Fornitura e posa in opera di access point completo di:
	Access Point per rete wireless n.4
	Connettori RJ45 compreso attestatura n.1
	compreso accessori per fissaggio, montaggio, giunzioni e derivazioni e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte
	<i>Installazione Access Point</i>
	MODIFICA ACCENSIONE AULA
	Fornitura e posa in opera di accensione aula completo di:
	Canaletta e/o tubo in PVC m.15
	Cavo di sezione 3xq,5mmq tipo fs 17 m.60
	scatola portapparecchi da esterno 1
	compreso accessori per fissaggio, montaggio, giunzioni e derivazioni e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte
	<i>Modifica accensione</i>
	IMPORTO TOTALE (escluso IVA 22%)

cad	1	852,00	852,00
cad	1	311,50	311,50
			7.093,60