



CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

S.G.C. FI-PI-LI km 10+500

Dir. Firenze

Somma urgenza per lavori di ripristino muro di contenimento

Primi interventi

Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza - Primi interventi

STIMA DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

NOME FILE						SCALA		DATA		ELABORATO N.	
0321	DEX	SIC	003	A	-		21/01/2021		3.1.3		
REDATTO: VERGELLI				CONTROLLATO: VERGELLI				REV.	DATA	DESCRIZIONE	
				APPROVATO: MONNI				B			
								C			


PROGETTISTI



Ing. LUANA BILIA
Ordine degli Ingegneri
di Lucca n° 1005



Ing. STEFANO MONNI
Ordine degli Ingegneri
di Prato n° 155



Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Carlo Ferrante

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 N.P.04	Deviazione del traffico veicolare su un'unica carreggiata per un tempo inferiore alla settimana, mediante installazione di segnaletica necessaria (senza segnaletica orizzontale di colore giallo e senza aperture di varchi) Chiusura carreggiata SGC FI-PI-LI direz. FI SOMMANO cad					1,00 1,00	1'229,07	1'229,07
2 1.1.1.3	Operaio Specializzato edilizia Chiusura carreggiata SGC FI-PI-LI direz. F I(guardiania FIPILI) SOMMANO ora	40,00			8,000	320,00 320,00	28,93	9'257,60
3 1.3.1.1	Autocarro leggero cabinato con massa totale a terra 3500 kg. con portata utile 1400 kg. compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; il personale alla guida sarà valutato a parte con il prezzo orario dell'operaio specializzato Chiusura carreggiata SGC FI-PI-LI direz. F I(guardiania FIPILI) SOMMANO ora	40,00			8,000	320,00 320,00	12,70	4'064,00
4 3.2.5.11	Fornitura, montaggio, manutenzione e smontaggio di baracche costituite da box prefabbricati per ufficio e spogliatoio, complete di struttura in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito di PVC, infissi in alluminio anodizzato, dimensioni di m. 2,40x3,60x2,40, compreso allacci alle reti di distribuzione energia elettrica, manutenzione, pulizia, e oneri di spostamento in relazione all'avanzare dei lavori e trasporto A/R.e' pure compreso lo smontaggio a fine lavori; il tutto considerato a nolo per i primi trenta giorni o frazione. Chiusura carreggiata SGC FI-PI-LI direz. FI SOMMANO cad/mese					1,00 1,00	200,00	200,00
5 3.2.5.12	Fornitura, montaggio, manutenzione e smontaggio di baracche costituite da box prefabbricati per ufficio e spogliatoio, complete di struttura in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera zincata con isolante, pavimento rivestito di PVC, infissi in alluminio anodizzato, dimensioni di m. 2,40x3,60x2,40, compreso allacci alle reti di distribuzione energia elettrica, manutenzione, pulizia, e oneri di spostamento in relazione all'avanzare dei lavori e trasporto A/R.e' pure compreso lo smontaggio a fine lavori; il tutto considerato a nolo per i trenta giorni successivi ai primi o frazione. Chiusura carreggiata SGC FI-PI-LI direz. FI SOMMANO cad/mese					1,00 1,00	44,00	44,00
6 3.2.5.15	WC a funzionamento chimico inglobato in cabina monoblocco di polietilene (peso 70 kg, dimensioni 106x106xh230 cm) per ogni 30 gg o frazione con serbatoio per contenimento reflui (250 utilizzi), schermato da dispositivo a nastro rotante con meccanismo autopulente igienizzante, compreso: trasporti, posizionamento, pulizia con integrazione prodotti chimici e smaltimento reflui settimanali, assicurazioni RC, Chiusura carreggiata SGC FI-PI-LI direz. FI SOMMANO cadauno	1,00			2,000	2,00 2,00	144,00	288,00
7	Fornitura di barriera stradale di sicurezza in calcestruzzo prefabbricato							
	A R I P O R T A R E							15'082,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'082,67
3.2.15.10	tipo "New Jersey" a delimitazione provvisoria dei cantieri stradali (posto su base in calcestruzzo da compensare a parte), realizzata in calcestruzzo Rck >45N/mm2 ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata B450C (ex FeB 44k), con base di cm. 62 Chiusura carreggiata SGC FI-PI-LI direz. FI (testata cantiere)	2,00	12,00		2,000	48,00		
	SOMMANO ml/mese					48,00	1,61	77,28
8 3.2.15.11	Allestimento in opera di barriera stradale di sicurezza in calcestruzzo prefabbricato tipo "New Jersey" a delimitazione provvisoria dei cantieri stradali (posto su base in calcestruzzo da compensare a parte), realizzata in calcestruzzo Rck >45N/mm2 ed idoneamente armate con barre ad aderenza migliorata B450C (ex FeB 44k), con base di cm. 62 Chiusura carreggiata SGC FI-PI-LI direz. FI (testata cantiere)	2,00	12,00			24,00		
	SOMMANO ml					24,00	18,00	432,00
9 3.2.1.20	Cantierizzazione (Fissa) per lavori di piccole dimensioni IN CARREGGIATA per i primi 5 gg. o frazione compreso: fornitura e installazione di recinzioni in rete plastificata e/o in pannelli in rete elettrosaldata, su pali infissi al suolo o su plinti in cls prefabbricati, coni, defleco, transenne parapetonali complete di fascia rifrangente e lanterne, barriere stradali di sicurezza tipo new-jersey in pvc colore bianco/rosso, parapetti provvisionali realizzati con tavole di legno, accessori per la segnaletica mobile quali nastro in pvc bianco/rosso esecuzione di segnaletica stradale temporanea verticale e orizzontale e qualsiasi altro tipo di cartello necessario per la sicurezza del cantiere e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ai sensi del D.M. 10/07/2002 e del D.Lgs.9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Nel prezzo sono compresi gli spostamenti e le modifiche per adeguamento cantieri in corso d'opera in relazione all'avanzare dei lavori, e la relativa manutenzione fino al loro termine, la completa rimozione e i necessari ripristini a lavori ultimati. Per i primi 5 gg. o frazione Cantiere Via di Carcheri (chiusura carreggiata)					1,00		
	SOMMANO cad/5g					1,00	286,09	286,09
10 3.2.1.21	Cantierizzazione (Fissa) per lavori di piccole dimensioni IN CARREGGIATA per ogni giorno successivo ai primi 5 gg. compreso: fornitura e installazione di recinzioni in rete plastificata e/o in pannelli in rete elettrosaldata, su pali infissi al suolo o su plinti in cls prefabbricati, coni, defleco, transenne parapetonali complete di fascia rifrangente e lanterne, barriere stradali di sicurezza tipo new-jersey in pvc colore bianco/rosso, parapetti provvisionali realizzati con tavole di legno, accessori per la segnaletica mobile quali nastro in pvc bianco/rosso esecuzione di segnaletica stradale temporanea verticale e orizzontale e qualsiasi altro tipo di cartello necessario per la sicurezza del cantiere e per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ai sensi del D.M. 10/07/2002 e del D.Lgs.9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i. Nel prezzo sono compresi gli spostamenti e le modifiche per adeguamento cantieri in corso d'opera in relazione all'avanzare dei lavori, e la relativa manutenzione fino al loro termine, la completa rimozione e i necessari ripristini a lavori ultimati. per ogni giorno successivo ai primi 5 gg. Cantiere Via di Carcheri (chiusura carreggiata)					40,00		
	SOMMANO cad/g					40,00	34,35	1'374,00
11 3.30.1	Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori ed ogni nuova fase lavorativa o introduzione di una nuova impresa esecutrice. Cantierizzazione generale *(par.ug.=1,00+1)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	200,00	400,00
	A R I P O R T A R E							17'652,04

