



*Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze.  
Lotto 2: Zona 2 – Mugello Est e Valdarno*

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA AI PIANI VIABILI DELLE  
STRADE REGIONALI IN GESTIONE.**

**ZONA 2 – ANNO 2021**

**O.d.L. n.12**

**QUADRO INCIDENZA MANODOPERA**

**ELABORATO 7**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE					
1	04.E02.003.003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm	mq	16.000,00	€ 6,76554	€ 108.2
2	04.E02.003.004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Per ogni cm in più o in meno alla voce precedente	mq	23.600,00	€ 1,97571	€ 46.6
3	NP.46	Sbanchinamento e livellamento delle banchine in terra	m	1.020,00	€ 2,00000	€ 2.0
4	NP.47	Pulizia di zanella o bordo cordonato per un fronte fino a di 50 cm	m	1.200,00	€ 7,44000	€ 8.9
5	NP.50	Cantierizzazione (Mobile) per lavori di manutenzione, noleggi, trasporto, montaggio, installazione di segnaletica orizzontale e verticale per la presegnalazione cantiere temporaneo stradale	gg	5,00	€ 64,22000	€ 3
6	17.N07.002.008	Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno	gg	5,00	€ 26,45000	€ 1
7	RU.M10.001.004	Operaio edile comune	ora	72,00	€ 30,46120	€ 2.1
		<b>TOTALE GENERALE</b>				<b>€ 168.4</b>