

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ E IN GESTIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 1 – ZONA ALTO MUGELLO E MUGELLO OVEST. (ZONA 1)

CONTRATTO REP. 21916 DEL 04/06/2020.

RELAZIONE TECNICA OdL 17

L'allegata perizia/ordine di lavoro n. 17 fa riferimento all'accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze Zona 1 (Lotto 1 – Zona Alto Mugello e Mugello Ovest).

L'Accordo Quadro è stato aggiudicato in modalità efficace con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 02/04/2020 al RTI Sodi Strade srl – Berti Sisto & C. Lavori Stradali spa – Zini Elio srl – Feri Natale srl a cui ha fatto seguito la stipula del contratto Rep. 21916 del 04/06/2020.

I lavori previsti dal presente Ordine di Lavoro n. 17 riguardano la manutenzione di diversi tratti stradali con diverse tipologie di intervento come di seguito specificato:

SP8 Militare per Barberino di Mugello: intervento di completamento di un muro di controripa in cca posto in loc. Carraia nel comune di Calenzano. L'opera è realizzata in sostituzione di un precedente muretto quasi del tutto distrutto;

SP20 Modiglianese: completamento interventi di pavimentazione stradale in tratti saltuari dal km. 2+000 al km. 4+000 e dal km. 9+000 al confine regionale;

SP131 Di Bilancino: interventi di messa in sicurezza con installazione di protezioni laterali (guard-rail) su entrambi i lati della carreggiata dal km. 4+000 al km. 4+500 circa e sostituzione di n. 6 giunti tecnici di dilatazione posti sui viadotti della strada;

SP503 Del Passo del Gogo: segnaletica orizzontale e smaltimento materiali proveniente da lavorazioni;

SP610 Selice – Montanara – Imolese: completamento intervento di messa in sicurezza in loc. Scheggiano con realizzazione di nuova barriera guard rail su trave di ancoraggio in cca;

Il quadro economico della perizia risulta così articolato:

A) LAVORI		
- Importo lavori soggetti a ribasso	€. 207.200,62	
- Oneri sicurezza	€. 4.332,58	
- Totale base d'appalto	€. 211.533,20	
- Ribasso del 20,69%	- €. 42.869,81	
- Importo netto contrattuale	€. 168.663,39	€. 168.663,39
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
- Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€. 4.230,66	
- i.v.a. 22%	€. 37.105,95	
Totale somme a disposizione	€. 41.336,61	€. 41.336,61
		€. 210.000,00



La spesa è finanziata sul **Cap. 20395 Bilancio 2021.**

L'inizio dei lavori è previsto nell'anno 2021.

Tempo stimato per l'esecuzione dei lavori 180 giorni.

Staff Direzione Lavori

Direttore dei Lavori:
Geom. Alessio Landi

Direttori operativi:
Geom. Gabriele Di Palma
Geom. Antonino Galantino

Responsabile Sicurezza in Esecuzione Geom. Alessio Landi

Il Responsabile
P.O. Manutenzione Zona1
Geom. Alessio Landi