Computo Metrico estimativo

Oggetto: Pavimento Palestra Istituto Meucci –Firenze mq. 390,00

-Stesura sopra il pavimento esistente di una lamina di alluminio tipo TAGO di mm 0,50 che avrà la funzione di rendere la pavimentazione incombustibile e quindi pronta a ricevere la successiva pavimentazione in pvc

a corpo

€ 3.900,00

- -Fornitura e posa di pavimento sportivo in pvc tipo TARKETT OMISORTS ACTIVE + spessore mm 8,1 fornito in rotolih cm 200, appoggiato flottante sopra la lamina TAGO, certificazione al fuoco Cfl-S1saldatura dei teli con cordolo in pvc a corpo € 19.110,00
- -Fornitura e posa di battiscopa in pvc , ml. 80 a corpo € **640,00**
- -Segnatura campi da gioco con vernici poliuretaniche:

-Oneri sicurezza € **350,00**

Totale lavoro € 26.000,00