



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIREZIONE EDILIZIA

**LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INFIELD E OUTFIELD E
ROTAZIONE CAMPO DI SOFTBALL DI VIA DEL MEZZETTA - FIRENZE**

RELAZIONE TECNICA



LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INFIELD E OUTFIELD E ROTAZIONE CAMPO DI SOFTBALL DI VIA DEL MEZZETTA - FIRENZE

RELAZIONE TECNICA

INFIELD

Il terreno si presenta con terra rossa non adeguata al softball e baseball, necessita di integrazione e lavorazione per rendere il terreno di gioco più compatto, omogeneo, drenante e con poca dispersione di materiale .

Gli innesti delle basi sono da costruire per le due misure possibili da inserire in questo campo (softball/U12 baseball ed U15 baseball), il piatto di casa base e le pedane di lancio sono da sostituire .

La zona in terra rossa deve essere delineata e diserbata correttamente.

Nell'infield non è presente irrigazione automatica , indispensabile nei mesi caldi per mantenere il manto in terra rossa umido ed evitare notevoli perdite di materiali , oltre che ad una malsana attività sportiva immersi nella polvere.

Interventi proposti sono:

- Ruotare l'asse del campo di 5° a sx
- Sostituire innesti per le basi e posizzionarli con le due distanze (softball/U12 baseball ed U15 baseball)
- Sostituire piatto di casa base
- Sostituire pedane di lancio
- Aggiunta terra rossa per creare sottofondo
- Aggiunta manto di finitura terra rossa con granulometria superiore

OUTFIELD

Il manto erboso si presenta in pessime condizioni e le infestanti hanno preso il sopravvento.

Non vi è presenza di warningtrack (la pista che costeggia tutto il perimetro della recinzione) anche se non obbligatorio nelle categorie giovanili.

Anche in questa area di campo è assente l'irrigazione strettamente necessaria per mantenere una buona qualità del manto erboso nei mesi caldi.



Interventi proposti sono:

- Rimuovere tutte le infestanti presenti
- Sanificare il terreno
- Posare irrigazione utilizzando come sorgente il pozzo già presente
- Trattare il terreno e prepararlo ad una nuova semina
- Seminare e compattare il terreno

Firenze 15-09-2021

Direttore dei Lavori
Arch.ir. Marco Vannuccini